

CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN

Presupuesto y certificación en edificación

Certificación: 8 31/12/10

CÓDIGO	RESUMEN	ORIGEN		ANTERIORES		ACTUAL	
		CANT	IMP	CANT	IMP	CANT	IMP
E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO							
E02AM010	m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	580,00	284,20	580,00	284,20	0,00	0,00
E02CM030	m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS	911,45	2.059,88	911,45	2.059,88	0,00	0,00
E02EM030	m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	42,40	629,22	42,40	629,22	0,00	0,00
E02ES050	m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.	177,24	3.766,35	177,24	3.766,35	0,00	0,00
E02PM030	m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.	21,51	319,21	21,51	319,21	0,00	0,00
E02SZ060	m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	177,24	1.547,31	177,24	1.547,31	0,00	0,00
E02TR010	m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.	1.289,83	10.873,27	1.289,83	10.873,27	0,00	0,00
TOTAL E02		19.479,44		19.479,44		0,00	
E03 RED DE SANEAMIENTO							
E03M010	ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO	2,00	1.209,70	2,00	1.209,70	0,00	0,00
E03AHR060	ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm	5,00	408,85	5,00	408,85	0,00	0,00
E03AHR030	ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x50 cm	6,00	411,90	6,00	411,90	0,00	0,00
E03ZLR020	ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.	2,00	713,56	2,00	713,56	0,00	0,00
E03ODC200	m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 90 mm	37,30	704,22	37,30	704,22	0,00	0,00
E03OEP010	m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm	60,00	1.419,00	60,00	1.419,00	0,00	0,00
E03OEP400	m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 160mm	54,00	1.447,74	54,00	1.447,74	0,00	0,00
E03EC010	ud CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm	5,00	187,60	5,00	187,60	0,00	0,00
E03ENP010	m CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm	3,80	135,89	3,80	135,89	0,00	0,00
E20WBV040	m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.	35,20	255,55	35,20	255,55	0,00	0,00
E20WBV060	m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.	37,00	560,18	37,00	560,18	0,00	0,00
TOTAL E03		7.454,19		7.454,19		0,00	
E04 CIMENTACIONES							
E04CA100	m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.BOMBA	68,54	11.034,94	68,54	11.034,94	0,00	0,00
E04CM040	m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	7,11	550,46	7,11	550,46	0,00	0,00
E04MA041	m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA	38,12	11.893,82	38,12	11.893,82	0,00	0,00
E04SE010	m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	225,00	1.455,75	225,00	1.455,75	0,00	0,00
E04SA020	m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6	225,00	3.741,75	225,00	3.741,75	0,00	0,00
TOTAL E04		28.676,72		28.676,72		0,00	
E05 ESTRUCTURAS							
E05AAL005	kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA	2.717,85	5.326,99	2.717,85	5.326,99	0,00	0,00
E05AP020	ud PLAC.ANCLAJE S275 30x30x2cm	10,00	245,70	10,00	245,70	0,00	0,00
E05HFA020	m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60	335,44	17.463,01	335,44	17.463,01	0,00	0,00
E05HLA010	m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS (80 kg/m3)	7,26	1.981,40	7,26	1.981,40	0,00	0,00
E05HLA030	m3 HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.	6,12	1.756,56	6,12	1.756,56	0,00	0,00
TOTAL E05		26.773,66		26.773,66		0,00	
E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES							
E07LD011	m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5	31,51	697,63	31,51	697,63	0,00	0,00
E07LP024	m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5	35,79	681,44	35,79	681,44	0,00	0,00
E07LP020	m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5	55,56	1.231,21	55,56	1.231,21	0,00	0,00
E07LSB110	m2 FÁB.LADR.1P.CARA VISTA PERF.7cm.MORT.M-5	289,08	16.888,05	289,08	16.888,05	0,00	0,00
E07RC010	m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO	2,52	31,70	2,52	31,70	0,00	0,00
E07RC080	ud RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3m2.	1,00	50,94	1,00	50,94	0,00	0,00
E07RP010	ud RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS C/YESO	1,00	15,48	1,00	15,48	0,00	0,00
E07RP020	m RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO	1,00	23,15	1,00	23,15	0,00	0,00
E07TYB050	m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO G.DUREZ.15mm. 82/600	33,95	710,91	33,95	710,91	0,00	0,00
E07TYB060	m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 2x13mm. 82/600	526,02	11.993,26	526,02	11.993,26	0,00	0,00
E07TYM200	m2 TABIQUE 1S11-75mm. EI-30 AISLAM. 46 dB	63,37	2.698,93	63,37	2.698,93	0,00	0,00
E07WA013	ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VIV.UNIFAM.	1,00	294,24	1,00	294,24	0,00	0,00
E07WA023	ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV.UNIFAM.	1,00	193,36	1,00	193,36	0,00	0,00
E07WA033	ud AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.VIV.UNIFAM.	1,00	193,36	1,00	193,36	0,00	0,00
E07WA043	ud AYUDA ALBAÑ. INST. GAS VIV.UNIFAM.	1,00	97,98	1,00	97,98	0,00	0,00
E07WA053	ud AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.VIV.UNIFAM.	1,00	193,36	1,00	193,36	0,00	0,00
E07WA063	ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.UNIFAM.	1,00	196,28	1,00	196,28	0,00	0,00
E07WP020	m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.	43,20	698,54	43,20	698,54	0,00	0,00
E07WW110	m2 LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y LOCALES	323,00	616,93	323,00	616,93	0,00	0,00
TOTAL E07		37.506,75		37.506,75		0,00	
E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS							
E08PKM010	m2 REV.COTEGRAN RPL DE PAREX MORTEROS	457,42	10.612,14	457,42	10.612,14	0,00	0,00
E08TAK007	m2 TECHO HISPALAM TIPO TC SERRETA CONTINUO	26,93	578,73	26,93	578,73	0,00	0,00
E08PFA030	m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERT.	344,64	3.494,65	344,64	3.494,65	0,00	0,00
E08PFM020	m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VERT.	35,79	540,79	35,79	540,79	0,00	0,00
E08TAK005	m2 TECHO HISPALAM TIPO OMEGA	22,30	401,40	22,30	401,40	0,00	0,00
E08TAK020	m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112	138,44	3.650,66	138,44	3.650,66	0,00	0,00
TOTAL E08		19.278,37		19.278,37		0,00	
E09 CUBIERTAS							

CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN

Presupuesto y certificación en edificación

Certificación: 8 31/12/10

CÓDIGO	RESUMEN	ORIGEN		ANTERIORES		ACTUAL	
		CANT	IMP	CANT	IMP	CANT	IMP
E09NAE030	m2 CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PA-8	19,08	703,67	19,08	703,67	0,00	0,00
E09PAF045	m2 CUB.PL.TRANS.PRIV.RÚST.BALD.AISL.INV.MONOC.TEXSA	64,58	4.374,00	64,58	4.374,00	0,00	0,00
TOTAL E09			5.077,67		5.077,67		0,00
E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN							
E10IAW250	m IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR	116,28	270,93	116,28	270,93	0,00	0,00
E10IAW310	m2 IMP. MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA	52,16	1.307,13	52,16	1.307,13	0,00	0,00
U02LF010	m3 MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO	127,58	3.246,91	127,58	3.246,91	0,00	0,00
E10ATV040	m2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PV ACUSTIVER 50	404,43	2.653,06	404,43	2.653,06	0,00	0,00
E10AKE070	m COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=10 mm.	50,40	284,76	50,40	284,76	0,00	0,00
TOTAL E10			7.762,79		7.762,79		0,00
E11 PAVIMENTOS							
E11CTB020	m2 SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO	29,02	907,17	29,02	907,17	0,00	0,00
E11CTP130	m RODAPIÉ TERR.PULIDO Y BISELADO 40x7	33,59	253,60	33,59	253,60	0,00	0,00
E11PMB040	m2 SOLADO MÁRMOL ROJO ALICANTE 60x40x2 cm.	165,37	12.435,82	143,93	10.823,54	21,44	1.612,29
E11PMP060	m PELDAÑO MÁRMOL ROJO ALICANTE	54,00	3.910,14	0,00	0,00	54,00	3.910,14
E11PMP330	m RODAPIÉ MÁRMOL ROJ.ALICANTE 7x2	127,39	941,41	0,00	0,00	127,39	941,41
E11PPB150	m2 SOL. CALCÁREA SAN VICENTE 2 cm.	14,00	670,46	0,00	0,00	14,00	670,46
TOTAL E11			19.118,60		11.984,31		7.134,30
E12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS							
E12AC085	m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.	91,33	2.815,70	0,00	0,00	91,33	2.815,70
E12PVA030	m VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm	23,40	595,53	0,00	0,00	23,40	595,53
E12PAM010	m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO	59,80	1.551,21	0,00	0,00	59,80	1.551,21
E12EC_020	ud REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON CERÁMICA	2,00	1.396,00	0,00	0,00	2,00	1.396,00
E12CC_010	m2 TRAMO PREFABRICADO DE ESCALERA	4,00	340,00	0,00	0,00	4,00	340,00
TOTAL E12			6.698,44		0,00		6.698,44
E13 CARPINTERÍA DE MADERA							
E13E10bgab	ud PUERTA PASO PLAFÓN RECTO LAC. 725x2030	12,00	4.566,84	0,00	0,00	12,00	4.566,84
E13A10ac	m2 FTE.ARM.CORR.PLAFONADA P.PAIS P/PINTAR	32,00	7.153,28	0,00	0,00	32,00	7.153,28
TOTAL E13			11.720,12		0,00		11.720,12
E14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC							
E14A60dbe	ud PUERTA PRACT.LACADO COLOR 2H. P.E. 180x210	2,00	1.331,60	0,00	0,00	2,00	1.331,60
E14A60ccc	ud PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. R.P.T. 140x210	3,00	2.047,71	0,00	0,00	3,00	2.047,71
E14A15cbac	ud V.AL.LACADO BLANCO PRACT.1 H. R.P.T. 80x120	14,00	3.172,12	0,00	0,00	14,00	3.172,12
E14A15cbcd	ud V.AL.LACADO BLANCO PRACT.2 H. R.P.T. 120x150	4,00	1.313,40	0,00	0,00	4,00	1.313,40
E14A60eab	ud PUERTA PRACT.MIXTO CON MADERA 1H. 80x210	1,00	838,22	0,00	0,00	1,00	838,22
E14ALS070	m2 BALCON.AL.LB.CORR. R.P.T. 2 H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL E14			8.703,05		0,00		8.703,05
E28 SEGURIDAD							
E28BA020	m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2	50,00	229,50	50,00	229,50	0,00	0,00
E28BA030	ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.	1,00	89,31	1,00	89,31	0,00	0,00
E28BA040	ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA	1,00	489,67	1,00	489,67	0,00	0,00
E28BA050	ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA	1,00	141,77	1,00	141,77	0,00	0,00
E28BC030	mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2	6,00	914,76	6,00	914,76	0,00	0,00
E28BM110	ud BOTIQUÍN DE URGENCIA	1,00	77,20	1,00	77,20	0,00	0,00
E28BM140	ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28BM_030	ud ACCESORIOS EN CASETA DE OBRA PARA VESTUARIOS Y/O ASEOS.	1,00	117,00	1,00	117,00	0,00	0,00
E28ES020	ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28ES070	ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28ES080	ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28PB020	m BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS	18,00	151,20	18,00	151,20	0,00	0,00
E28PB080	m BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA	30,00	270,90	30,00	270,90	0,00	0,00
E28PB105	m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28PB167	m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES	70,00	349,30	70,00	349,30	0,00	0,00
E28PE010	ud LÁMPARA PORTATIL MANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28PE180	ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 5	1,00	772,13	1,00	772,13	0,00	0,00
E28PF020	ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.	3,00	134,70	3,00	134,70	0,00	0,00
E28PH100	m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.	117,50	662,70	117,50	662,70	0,00	0,00
E28PR050	m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD	60,00	116,40	60,00	116,40	0,00	0,00
E28PW010	m BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA	7,00	164,78	7,00	164,78	0,00	0,00
E28RA005	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES	8,00	42,40	8,00	42,40	0,00	0,00
E28RA030	ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO	1,00	3,73	1,00	3,73	0,00	0,00
E28RA060	ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS	1,00	2,12	1,00	2,12	0,00	0,00
E28RA070	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS	1,00	2,51	1,00	2,51	0,00	0,00
E28RA090	ud GAFAS ANTIPOLVO	1,00	0,83	1,00	0,83	0,00	0,00

CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN

Presupuesto y certificación en edificación

Certificación: 8 31/12/10

CÓDIGO	RESUMEN	ORIGEN		ANTERIORES		ACTUAL	
		CANT	IMP	CANT	IMP	CANT	IMP
E28RA100	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO	2,00	14,80	2,00	14,80	0,00	0,00
E28RA105	ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS	1,00	14,57	1,00	14,57	0,00	0,00
E28RA110	ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA	8,00	11,68	8,00	11,68	0,00	0,00
E28RA115	ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE	2,00	1,76	2,00	1,76	0,00	0,00
E28RA120	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS	2,00	8,02	2,00	8,02	0,00	0,00
E28RA130	ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA	4,00	2,00	4,00	2,00	0,00	0,00
E28RC010	ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR	2,00	11,04	2,00	11,04	0,00	0,00
E28RC030	ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	1,00	5,45	1,00	5,45	0,00	0,00
E28RC070	ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN	4,00	89,88	4,00	89,88	0,00	0,00
E28RC090	ud TRAJE IMPERMEABLE	2,00	18,26	2,00	18,26	0,00	0,00
E28RC100	ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO	1,00	16,14	1,00	16,14	0,00	0,00
E28RC150	ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	1,00	3,46	1,00	3,46	0,00	0,00
E28RM040	ud PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE	6,00	6,18	6,00	6,18	0,00	0,00
E28RM050	ud PAR GUANTES DE NEOPRENO	4,00	5,16	4,00	5,16	0,00	0,00
E28RM060	ud PAR GUANTES DE NITRILO	4,00	8,96	4,00	8,96	0,00	0,00
E28RM070	ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE	4,00	7,92	4,00	7,92	0,00	0,00
E28RM090	ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE	1,00	4,88	1,00	4,88	0,00	0,00
E28RM110	ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.	1,00	9,33	1,00	9,33	0,00	0,00
E28RM150	ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.	1,00	7,37	1,00	7,37	0,00	0,00
E28RP010	ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)	4,00	29,20	4,00	29,20	0,00	0,00
E28RP070	ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	4,00	99,64	4,00	99,64	0,00	0,00
E28RSA010	ud ARNÉS AMARRE DORSAL	1,00	4,43	1,00	4,43	0,00	0,00
E28RSB030	ud CINTURÓN DE AMARRE LATERAL	1,00	8,98	1,00	8,98	0,00	0,00
E28RSB060	ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28W050	ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.	1,00	71,33	1,00	71,33	0,00	0,00
TOTAL E28			5.193,35		5.193,35		0,00
E29	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS						
U19ES065	ud ENSAYO COMPLETO ACEROS, BARRAS / ALAMBRES	1,00	115,50	1,00	115,50	0,00	0,00
E29BFF050	ud CONSISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08	1,00	5,01	1,00	5,01	0,00	0,00
E29MR010	ud E. COMPLETO SOLADOS EXT. PIEDRA NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E29SVX010	ud ESTUDIO GEOTÉCNICO VIV.UNIFAMILIAR	1,00	1.041,59	1,00	1.041,59	0,00	0,00
TOTAL E29			1.162,10		1.162,10		0,00
TOTAL			204.605,25		170.349,35		34.255,91