

CUADRO DE PRECIOS NUEVOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02CA060	m3	Exc.vac.roca dura c/compresor Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	1,500 h.	Peón especializado	16,05	24,08	
O01OA070	1,000 h.	Peón ordinario	15,93	15,93	
M06CM040	1,050 h.	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	11,30	11,87	
M06MI010	1,050 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	3,07	3,22	
TOTAL PARTIDA					55,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11PMB190	m2	Solado mármol travertino 60x30x2 cm. Solado de mármol travertino de 60x30x2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.			
O01OB101	0,570 h.	Oficial marmolista	19,29	11,00	
O01OB070	0,570 h.	Oficial cantero	17,90	10,20	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	15,93	3,98	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	17,48	0,35	
P08PMB190	1,050 m2	Mármol travertino 60x30x2 cm.	27,58	28,96	
A02A160	0,050 m3	Mortero cem. m-5 c/mezcla rio-miga	65,74	3,29	
A01L090	0,001 m3	Lechada cem. blanco bl 22,5 x	120,90	0,12	
P08PW110	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ mármol	6,73	6,73	
TOTAL PARTIDA					64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS