

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACT0010 Operaciones previas



E02AM010	m2 Desbroce superficial del terreno por medios mecánicos							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Zona norte	1	3,00	3,50		10,50		
	Vía de acceso	1	3,00	2,00		6,00		
	Zona irregular	1				7,02		
	Zona ajardinada	1	2,00	7,00		14,00		
							37,52	0,47
								17,63
E02EM030	m3 Excavación de zanjas en terrenos compactos, por medios mecánicos							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Explanación zona norte	1	17,00	9,00	0,50	6,50		
	Explanación planta	1	12,00	12,00	0,70	8,40		
	Explanación vía de acceso	1	8,00	4,00	0,60	3,60		
	Explanación zona irregular	1				7,02		
	Explanación zona ajardinada	1	9,00	3,00	0,50	3,00		
	Subtotal explanación							
	Ampliación de jardín	1	6,00	3,00	0,30	5,40		
	Valla de jardín	1	3,00	0,70	0,40	0,84		
	Ampliación de jardín	1	2,00	3,00	0,25	1,50		
	Ampliación de jardín	1	4,00	3,00	0,88	10,56		
							46,82	13,26
								620,83
E28BC090	ms Alquiler de una caseta como almacén							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		5				5,00		
							5,00	97,31
								486,55
E28BM110	ud Botiquín de urgencias							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
							1,00	82,11
								82,11
E28EC010	ud Cartel de PVC, 220x300 mm							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
							1,00	3,86
								3,86
E28ES020	ud Señal de seguridad cuadrada, 60x60 cm, con soporte							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		2				2,00		
							2,00	19,31
								38,62
E28PB163	m. Valla metálica							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		50				50,00		
							50,00	4,17
								208,50
E28RA005	ud Casco de seguridad con atalaje							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		2				2,00		
							2,00	5,64
								11,28
E28RC030	ud Cinturón portaherramientas							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		2				2,00		
							2,00	5,80
								11,60
E28RM020	ud Par de guantes de lona reforzada							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		3				3,00		
							3,00	3,19
								9,57
E28RP070	ud Par de botas de seguridad							

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD					PRECIO	IMPORTE
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
E28RSA010	ud Arnés, de anclaje dorsal					1,00	26,53	26,53
		1				1,00		
E28W050	ud Coste mensual para formación en seguridad e higiene					1,00	4,72	4,72
		2				2,00		
						2,00	75,67	151,34
Total Operaciones previas.....								1.673,14
ACT0020	Excavaciones y vaciados							
E02AM010	m2 Desbroce superficial del terreno por medios mecánicos							
	Planta	1	8,00	3,00		24,00		
						24,00	0,47	11,28
E02CM060	m3 Excavación en terrenos de roca dura, con martillo rompedor							
	Explanación zona norte	1	5,00	3,00	0,50	7,50		
						7,50	28,14	211,05
E02EM030	m3 Excavación de zanjas en terrenos compactos, por medios mecánicos							
	Zapata 1 zona sur	1	2,00	0,34	0,90	0,61		
	Zapata 2 zona sur	1	3,00	0,34	0,90	0,92		
	Zapata 3 zona sur	1	2,50	0,34	0,90	0,77		
	Zapata 4 zona sur	1	3,50	0,34	0,90	1,07		
	Zapata 5 zona norte	1	2,00	0,55	0,90	0,99		
	Zapata 6 zona norte	1	3,00	0,55	0,90	1,49		
	Zapata 7 zona norte	1	3,50	0,55	0,90	1,73		
	Subtotal zapatas							
	Zócalo norte	1	12,00	0,65	0,90	7,02		
	Zócalo sur	1	5,00	0,55	0,90	2,48		
	Zócalo oeste	1	5,00	0,55	0,90	2,48		
	Subtotal zócalos							
	Acceso a garaje (rampa)	1	5,00	2,60	1,00	13,00		
	Acceso a garaje (acceso a finca)	1	4,00	3,00	1,70	20,40		
	Acceso a garaje (acceso a vivienda)	1	3,00	3,00	2,00	18,00		
						70,96	13,26	940,93
E02PM030	m3 Excavación de pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos							
	Pozos / arquetas	1	1,50	1,50	1,10	2,48		
	Pozos / arquetas	1	1,00	1,00	2,00	2,00		
	Pozos / arquetas	1	0,70	0,70	5,00	2,45		
	Ampliación nº 1	1	3,00	0,70	1,10	2,31		
						9,24	13,79	127,42
E02TT040	m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km							
	Explanación	1	12,00	10,00	1,00	120,00		
	Zanjas	1	26,00	0,50	1,00	13,00		
	Pozos	1	1,00	2,00	5,00	10,00		
	Pozos	1	1,00	2,00	5,00	10,00		
	Ampliación nº 1	1	5,00	5,00	1,00	25,00		
						178,00	15,37	2.735,86
Total Excavaciones y vaciados.....								4.026,54

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN						CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0030	Instalaciones salubridad								
E03ALR040	ud Arqueta de registro elaborada con ladrillo perforado	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Registro	1				1,00			
	Bajante	3				3,00			
	Sifónica	1				1,00			
	Registro	1				1,00			
						6,00	80,84	485,04	
E03M010	ud Acometida a la red general de saneamiento	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Saneamientos	1				1,00			
						1,00	605,73	605,73	
E03OEP140	m. Tubo de PVC de pared compacta	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Machihembrado	1	2,58			2,58			
	Machihembrado	1	9,00			9,00			
	Multicapa	1	1,93			1,93			
	Multicapa	1	0,64			0,64			
	Multicapa	1	12,90			12,90			
	Juntas elásticas	1	23,20			23,20			
	Juntas elásticas	1	12,90			12,90			
						63,15	25,68	1.621,69	
E03ZLR010	ud Pozo de registro elaborado con ladrillo macizo	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Saneamientos	1				1,00			
						1,00	182,77	182,77	
								2.895,23	
								Total Instalaciones salubridad	
ACT0040	Cimentación								
E04CA060	m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIA, vertido con grúa	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Zocalos	1	10,00	0,18	0,73	1,31			
	Zocalos	1	10,00	0,18	0,60	1,08			
	Zapatas	4	1,50	1,00	0,45	2,70			
	Zapatas	2	1,00	1,00	0,45	0,90			
						5,99	164,50	985,36	
E04CM040	m3 Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Garaje	1	7,15	0,10	1,00	0,72			
	Garaje	1	5,20	0,10	1,00	0,52			
						1,24	101,58	125,96	
E04SA020	m2 Solera de hormigón HA-25 15 cm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Solar	1	12,00	10,00		120,00			
	Rampa	1	6,00	3,00		18,00			
	a deducir	-1	8,00	3,75		-30,00			
						108,00	18,85	2.035,80	
E04SE020	m2 Encachado de piedra caliza	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Solar	1	12,00	10,00		120,00			
	Rampa	1	6,00	3,00		18,00			
	a deducir	-1	8,00	3,75		-30,00			
						108,00	8,23	888,84	
E10INR090	m2 Impermeabilización de muros y estructuras con una emulsión de betún/caucho	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Muros	1	44,00		0,50	22,00			
						22,00	12,99	285,78	
								4.321,74	
								Total Cimentación	

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0050	Estructura planta baja							
E05AW040	m. Angular de 60 mm para remate							
	Zona - A	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		2	10,00			20,00		
						20,00	433,60	
E05HSA010	m3 Hormigón armado en pilares HA-25/P/20/I							
	Pilares	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		2	0,30	0,30	3,25	0,59		
	Pilares	2	0,35	0,35	3,25	0,80		
						1,39	395,39	
E05HVA030	m3 Hormigón armado en jácenas de cuelgue HA-25/P/20/I							
	Jácenas	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		6	15,00	0,30	0,30	8,10		
						8,10	5.523,55	
E05HVA075	m3 Hormigón armado en zunchos planos HA-25/P/20/I							
	Zunchos	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		2	15,00	0,30	0,30	2,70		
	Zunchos	2	12,00	0,30	0,30	2,16		
	Zunchos	2	13,00	0,30	0,30	2,34		
						7,20	4.157,21	
E07LP013	m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco, 24x11.5x7 cm, 1/2 pie de espesor							
	Planta baja	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	6,00		2,70	16,20		
	Planta baja	1	5,00		2,70	13,50		
	Planta baja	1	4,30		2,70	11,61		
						41,31	736,97	
E07LSB040	m2 Fábrica de ladrillo cara vista, 24x11.3x5.2 cm, 1 pie de espesor							
	Planta baja	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	10,00		2,70	27,00		
		1	8,00		2,70	21,60		
		1	9,00		2,70	24,30		
		1	7,00		2,70	18,90		
		1	8,00		2,70	21,60		
		1	10,00		2,70	27,00		
		1	8,00		2,70	21,60		
	A deducir	-7	1,20		1,20	-10,08		
						151,92	9.735,03	
						64,08	20.981,75	
	Total Estructura planta baja						20.981,75	

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0060	Estructura planta 1ª							
E05AG010	m. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada 250x4	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Ventanas	1	28,70			28,70		
						28,70	21,51	617,34
E05AW040	m. Angular de 60 mm para remate	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Zona - B	2	12,00			24,00		
						24,00	21,68	520,32
E05HLA070	m3 Hormigón armado en losas inclinadas HA-25/P/20	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Escalera acceso planta	1	10,00	9,00	0,01	0,90		
						0,90	394,44	355,00
E05HSA010	m3 Hormigón armado en pilares HA-25/P/20/I	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Pilares planta 1ª	4	0,45	0,45	5,00	4,05		
						4,05	284,45	1.152,02
E05HVA030	m3 Hormigón armado en jácenas de cuelgue HA-25/P/20/I	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Jácenas	8	12,00	0,30	0,30	8,64		
						8,64	681,92	5.891,79
E07LP013	m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco, 24x11.5x7 cm, 1/2 pie de espesor	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Planta 1ª	1	5,00		2,70	13,50		
	Planta 1ª	1	4,00		2,70	10,80		
	Planta 1ª	1	2,00		2,70	5,40		
						29,70	17,84	529,85
E07LSB040	m2 Fábrica de ladrillo cara vista, 24x11.3x5.2 cm, 1 pie de espesor	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Planta 1ª	1	10,00		2,70	27,00		
		1	9,00		2,70	24,30		
		1	8,00		2,70	21,60		
		1	7,00		2,70	18,90		
		1	1,73		2,70	4,67		
		1	1,73		2,70	4,67		
		1	3,17		2,70	8,56		
		1	0,45		2,70	1,22		
	A deducir	-7	1,20		1,20	-10,08		
						100,84	64,08	6.461,83
	Total Estructura planta 1ª							15.528,15
ACT0070	Forjado planta baja							
E05HFA060	m2 Forjado formado por doble vigueta autorresistente 25+5, b-70	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Planta baja	1	12,00	10,00		120,00		
						120,00	50,20	6.024,00
E10AAR009	m2 Aislamiento acústico del forjado 3 mm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Planta baja	1	10,50	10,00		105,00		
						105,00	4,01	421,05
	Total Forjado planta baja							6.445,05

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0080	Particiones planta baja						
E07TL015	m2 Tabicón de ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm, con mortero						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Vestíbulo	1	3,15		2,70	8,51	
	Vestíbulo	1	3,00		2,70	8,10	
	Cocina	1	3,00		2,70	8,10	
	Cocina	1	3,00		2,70	8,10	
	Sala de estar	1	3,00		2,70	8,10	
	Sala de estar	1	3,00		2,70	8,10	
	Sala de estar	1	4,00		2,70	10,80	
	Comedor	1	4,00		2,70	10,80	
	Comedor	1	3,00		2,70	8,10	
						78,71	17,92
							1.410,48
E07TL020	m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm, con yeso						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Vestíbulo	1	3,15		2,70	8,51	
	Vestíbulo	1	3,00		2,70	8,10	
	Cocina	1	3,00		2,70	8,10	
	Cocina	1	1,75		2,70	4,73	
	Cocina	1	3,00		2,70	8,10	
	Sala de estar	1	3,00		2,70	8,10	
	Sala de estar	1	2,60		2,70	7,02	
	Sala de estar	1	4,00		2,70	10,80	
	Comedor	1	3,00		2,70	8,10	
	Comedor	1	3,00		2,70	8,10	
	Comedor	1	3,00		2,70	8,10	
						87,76	16,21
							1.422,59
E07WP020	m. Formación de peldaño, con ladrillo cerámico hueco doble y mortero						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Peldaños escalera	1	16,00	1,10		17,60	
						17,60	15,96
							280,90
E08PEM010	m2 Guarnecido maestreado y enlucido						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Distribuidor	1	23,38		2,70	63,13	
	Distribuidor	1	20,00		2,70	54,00	
	Salón	1	22,60		2,70	61,02	
	Salón	1	43,00		2,70	116,10	
	Comedor	1	14,00		2,70	37,80	
	Comedor	1	9,00		2,70	24,30	
	Trastero	1	8,22		2,70	22,19	
	Trastero	1	8,22		2,70	22,19	
	Garaje	1	17,60		2,70	47,52	
	Garaje	1	17,60		2,70	47,52	
	Hall	1	10,50		2,70	28,35	
	Hall	1	10,50		2,70	28,35	
	Esc. Baja	1	14,10		2,70	38,07	
	Esc. Baja	1	14,10		2,70	38,07	
						628,61	13,07
							8.215,93
E08PFA020	m2 Enfoscado de cámaras						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
						87,76	
						87,76	6,51
							571,32
E08PFM081	m2 Enfoscado y maestreado con mortero hidrófugo y arena de río						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Cocina	1	1,70		2,70	4,59	
						4,59	16,12
							73,99
E08TAE010	m2 Falso techo de placas de escayola lisa						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Cocina	1	4,00	4,00		16,00	
						16,00	20,04
							320,64
E10ATV020	m2 Aislamiento termoacústico en cámaras mediante paneles						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Vestíbulo	1	3,15		2,70	8,51	
	Vestíbulo	1	3,00		2,70	8,10	
	Cocina	1	3,00		2,70	8,10	
	Cocina	1	1,75		2,70	4,73	
	Cocina	1	3,00		2,70	8,10	
	Sala de estar	1	3,00		2,70	8,10	
	Sala de estar	1	2,60		2,70	7,02	
	Sala de estar	1	4,00		2,70	10,80	
	Comedor	1	3,00		2,70	8,10	
	Comedor	1	3,00		2,70	8,10	
	Comedor	1	3,00		2,70	8,10	

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN						CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E27EEL030	m2 Pintura al temple liso en color						87,76	10,64	933,77
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Distribuidor	1	23,38		2,70	63,13			
	Distribuidor	1	20,00		2,70	54,00			
	Salón	1	45,00		2,70	121,50			
	Salón	1	43,00		2,70	116,10			
	Comedor	1	26,00		2,70	70,20			
	Comedor	1	14,00		2,70	37,80			
	Hall	1	10,50		2,70	28,35			
	Hall	1	10,50		2,70	28,35			
	Esc. Baja	1	14,10		2,70	38,07			
	Esc. Baja	1	14,10		2,70	38,07			
							595,57	2,59	1.542,53
E27EPA020	m2 Pintura plástica mate, en obras nuevas								
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Hall	1	3,00	2,00		6,00			
	Salón	1	9,00	6,00		54,00			
	Comedor	1	5,00	4,00		20,00			
	Cocina	1	5,00	4,00		20,00			
	Pasillo	1	23,00	2,00		46,00			
							146,00	7,02	1.024,92
								15.797,07	
								Total Particiones planta baja	

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0090	Particiones planta 1ª						
E07TL015	m2 Tabicón de ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm, con mortero	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Dormitorio 1	1	3,50		2,70	9,45	
	Dormitorio 1	1	2,60		2,70	7,02	
	Dormitorio 2	1	3,00		2,70	8,10	
	Dormitorio 2	1	4,00		2,70	10,80	
	Dormitorio 3	1	3,00		2,70	8,10	
	Dormitorio 3	1	4,00		2,70	10,80	
	Aseo 1	1	3,00		2,70	8,10	
	Aseo 1	1	2,00		2,70	5,40	
	Aseo 2	1	3,00		2,70	8,10	
						75,87	17,92
							1.359,59
E07TL020	m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm, con yeso	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Dormitorio 1	1	3,50		2,70	9,45	
	Dormitorio 1	1	2,70		2,70	7,29	
	Dormitorio 1	1	2,60		2,70	7,02	
	Dormitorio 2	1	3,00		2,70	8,10	
	Dormitorio 2	1	2,00		2,70	5,40	
	Dormitorio 2	1	3,25		2,70	8,78	
	Dormitorio 3	1	2,40		2,70	6,48	
	Dormitorio 3	1	2,20		2,70	5,94	
	Dormitorio 3	1	4,00		2,70	10,80	
	Aseo 1	1	2,10		2,70	5,67	
	Aseo 1	1	2,00		2,70	5,40	
	Aseo 2	1	3,00		2,70	8,10	
	Aseo 2	1	2,00		2,70	5,40	
						93,83	16,21
							1.520,98
E07TL190	m2 Tabicón de ladrillo hueco doble 29x14x10 cm, con mortero blanco	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Dormitorio 1	1	3,35		2,70	9,05	
	Dormitorio 1	1	2,55		2,70	6,89	
	Dormitorio 1	1	2,45		2,70	6,62	
	Dormitorio 2	1	2,85		2,70	7,70	
	Dormitorio 2	1	1,85		2,70	5,00	
	Dormitorio 2	1	3,10		2,70	8,37	
	Dormitorio 3	1	2,25		2,70	6,08	
	Dormitorio 3	1	2,05		2,70	5,54	
	Dormitorio 3	1	3,85		2,70	10,40	
						65,65	26,48
							1.738,41
E08PEM010	m2 Guarnecido maestreado y enlucido	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Dormitorio 1	1	12,00		2,70	32,40	
	Dormitorio 1	1	17,00		2,70	45,90	
	Dormitorio 2	1	13,36		2,70	36,07	
	Dormitorio 2	1	15,00		2,70	40,50	
	Dormitorio 3	1	13,16		2,70	35,53	
	Dormitorio 3	1	11,00		2,70	29,70	
	Faldón exterior	1	6,00		0,20	1,20	
	Faldón exterior	1	6,00		0,20	1,20	
	Terraza 1	1	6,78		2,40	16,27	
	Terraza 1	1	6,78		2,40	16,27	
						255,04	13,07
							3.333,37
E08PFA020	m2 Enfoscado de cámaras	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
						93,83	
						93,83	6,51
							610,83
E08TAE010	m2 Falso techo de placas de escayola lisa	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Aseo 1	1	3,00	3,00		9,00	
	Aseo 2	1	2,00	3,00		6,00	
	Pasillo	1	10,00	1,70		17,00	
						32,00	20,04
							641,28
E10ATV020	m2 Aislamiento termoacústico en cámaras mediante paneles	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Dormitorio 1	1	3,50		2,70	9,45	
	Dormitorio 1	1	2,70		2,70	7,29	
	Dormitorio 1	1	2,60		2,70	7,02	
	Dormitorio 2	1	3,00		2,70	8,10	
	Dormitorio 2	1	2,00		2,70	5,40	
	Dormitorio 2	1	3,25		2,70	8,78	
	Dormitorio 3	1	2,40		2,70	6,48	
	Dormitorio 3	1	2,20		2,70	5,94	

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0110	Acabados cerámica							
E11CTB020	m2 Solado con baldosa de terrazo de 40x40 cm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Terraza	1	6,00	3,00		18,00		
						18,00	568,98	
E11EBB030	m2 Solado con baldosa de barro de 40x40 cm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Cocina	1	5,00	4,00		20,00		
						20,00	1.267,40	
E11EBR030	m. Rodapié de barro 30x9 cm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Peldaños escalera	1	120,00		0,20	24,00		
						24,00	256,32	
E11EBR090	m. Peldaño decorativo. Elaborado en barro cocido	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Peldaños escalera	1	16,00	1,10		17,60		
						17,60	781,09	
E11ECR060	m. Rodapié baldosín catalán 8x28 cm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Aseo 1	1	3,00			3,00		
	Aseo 2	1	3,00			3,00		
						6,00	42,78	
E11PMB010	m2 Solado con mármol crema 60x40x2 cm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Aseo 1	1	4,00	3,00		12,00		
	Aseo 2	1	4,00	3,00		12,00		
						24,00	1.753,92	
E12AC101	m2 Alicatado con azulejo imitación con mortero	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Cocina	1	4,00		2,70	10,80		
	Cocina	1	3,00		2,70	8,10		
	Cocina	1	4,20		2,70	11,34		
	Cocina	1	3,50		2,70	9,45		
	Aseo 1	1	3,50		2,70	9,45		
	Aseo 1	1	2,00		2,70	5,40		
	Aseo 2	1	3,00		2,40	7,20		
	Aseo 2	1	2,00		2,40	4,80		
						66,54	1.464,55	
E12AC180	m. Cenefa cerámica, 8x33 cm, tipo mosaico	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Aseo 1	1	3,50			3,50		
	Aseo 1	1	2,00			2,00		
	Aseo 1	1	3,00			3,00		
	Aseo 2	1	3,00			3,00		
	Aseo 2	1	2,00			2,00		
	Aseo 2	1	3,00			3,00		
	Cocina	1	4,00			4,00		
	Cocina	1	3,00			3,00		
	Cocina	1	4,20			4,20		
	Cocina	1	2,30			2,30		
						30,00	369,30	
E12AC220	m. Listelo cerámico con adhesivo, 7x20 cm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Cocina	1	6,00			6,00		
						6,00	103,86	
Total Acabados cerámica							6.608,20	

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN						CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0120	Ayudas albañilería								
E07RC010	m2 Recibido de cercos en tabiques con yeso	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Vestíbulo	1	2,50	0,75		1,88			
	Cocina	1	2,50	0,75		1,88			
	Sala de estar	2	2,50	0,75		3,75			
	Comedor	1	2,50	0,75		1,88			
	Dormitorio 1	1	2,50	0,75		1,88			
	Dormitorio 2	1	2,50	0,75		1,88			
	Dormitorio 3	1	2,50	0,75		1,88			
	Aseo 1	1	2,50	0,75		1,88			
	Aseo 2	1	2,50	0,75		1,88			
							18,79	12,43	233,56
E07RC040	m2 Recibido de cercos en muros exteriores a revestir	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Ventanas correderas								
	Tipo 1	1	1,50	2,00		3,00			
	Tipo 2	1	4,00	3,00		12,00			
	Tipo 3	2	1,00	2,50		5,00			
	Tipo 4	2	1,00	2,50		5,00			
	Tipo 5	5	1,00	1,00		5,00			
	Ventanas fachada post.	4	1,00	1,00		4,00			
	Puertas chapa enrasada	1	1,00	1,00		1,00			
	Armarios contadores	1	1,00	1,00		1,00			
							36,00	15,37	553,32
E07RE010	m. Recibido de barandilla metálica en escaleras, con mortero	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Barandilla	1	10,27			10,27			
							10,27	17,84	183,22
E07RE020	m2 Recibido de rejas metálicas en muro, con mortero	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Rejas	1	1,00	3,60		3,60			
							3,60	22,30	80,28
E07RE050	m. Recibido de pasamanos, con yeso	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Pasamanos	1	6,07			6,07			
							6,07	14,16	85,95
E07RP010	ud Recibido de mecanismo para persiana, con yeso	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Persianas	20				20,00			
							20,00	15,30	306,00
E07RP020	m. Recibido de capialzado para persiana, con yeso	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Persianas	4	2,70	2,50		27,00			
							27,00	22,86	617,22
E07RS010	ud Recibido de bañera y tabicado su faldón con mortero	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Bañeras	2				2,00			
							2,00	61,46	122,92
E07WA010	ud Ayuda de albañilería para la instalación eléctrica	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1				1,00			
							1,00	475,00	475,00
E07WA020	ud Ayuda de albañilería para la instalación de la fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Fontanería	1				1,00			
							1,00	152,00	152,00
E07WA030	ud Ayuda de albañilería para la instalación de la calefacción	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Calefacción	1				1,00			
							1,00	285,00	285,00
									3.094,47

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0130	Acabados de madera						
E11RAM050	m2 Parquet de roble en espiga. Incluye la solera						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Hall	1	3,00	2,00		6,00	
	Salón	1	9,00	6,00		54,00	
	Comedor	1	5,00	4,00		20,00	
	Habitación 1	1	5,00	4,00		20,00	
	Habitación 2	1	4,00	3,00		12,00	
	Habitación 3	1	4,00	3,00		12,00	
	Pasillo	1	23,00	2,00		46,00	
						170,00	64,93 11.038,10
E11RRA010	m. Rodapié chapado sapelly 7x1.6 cm						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Hall	1	12,00			12,00	
	Salón	1	55,00			55,00	
	Comedor	1	30,00			30,00	
	Habitación 1	1	24,00			24,00	
	Habitación 2	1	16,00			16,00	
	Habitación 3	1	14,00			14,00	
	Pasillo	2	23,00			46,00	
						197,00	3,81 750,57
E13A10ba	m2 Frente corredero para armario empotrado, hojas lisas de pino						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Habitación 1	1	3,00		2,50	7,50	
	Habitación 2	1	2,00		2,50	5,00	
	Habitación 3	1	1,50		2,50	3,75	
						16,25	173,77 2.823,76
E13E05beab	ud Puerta de entrada blindada, lisa de roble 825x2030 mm						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Acceso	1				1,00	
						1,00	677,44 677,44
E13E10abab	ud Puerta de paso ciega con tablero liso de pino barnizado 725x2030 mm						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Dormitorios	3				3,00	
	Aseos	3				3,00	
	Salón	1				1,00	
	Cocina	1				1,00	
	Pasillo	2				2,00	
						10,00	198,23 1.982,30
E27MB030	m2 Barnizado de madera, con dos manos de barniz						
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial	
	Puertas	14	0,90		2,10	26,46	
						26,46	10,26 271,48
	Total Acabados de madera						17.543,65

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0140	Instalaciones de fontanería							
E03EUF020	ud Sumidero sifónico de fundición. Incluye rejilla circular							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
							21,61	21,61
E10AKV010	m. Coquilla de lana de vidrio, d=21 mm, 1/2", e=30 mm							
	Tuberías de 21	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	40,57			40,57		
							4,69	190,27
E10AKV060	m. Coquilla de lana de vidrio, d=34 mm, 1", e=30 mm							
	Tuberías de 34	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	25,84			25,84		
							5,83	150,65
E10AKV120	m. Coquilla de lana de vidrio, d=60 mm, 2", e=30 mm							
	Tuberías de 60	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	8,71			8,71		
							7,27	63,32
E20AL020	ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
							49,33	49,33
E20CIA020	ud Contador de agua de 3/4", colocado en armario							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
							177,87	177,87
E20TC010	m. Tubería de cobre de 10/12 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	3,10			3,10		
							6,89	21,36
E20TC020	m. Tubería de cobre de 13/15 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	22,65			22,65		
							7,38	167,16
E20TC030	m. Tubería de cobre de 16/18 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	3,87			3,87		
							8,71	33,71
E20TC040	m. Tubería de cobre de 20/22 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	2,32			2,32		
							8,74	20,28
E20TC050	m. Tubería de cobre de 26/28 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	2,35			2,35		
							10,63	24,98
E20VF020	ud Válvula de esfera latón 1/2" 15 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		10				10,00		
							10,88	108,80
E20VF030	ud Válvula de esfera latón 3/4" 20 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		2				2,00		
							14,00	28,00
E20VF040	ud Válvula de esfera latón 1" 25 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
							20,11	20,11
E20WJF010	m. Bajante para aguas pluviales de metal, d = 75 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	9,00			9,00		
							9,44	84,96
E20WJF020	m. Bajante para aguas pluviales de metal, d = 100 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	9,00			9,00		
							11,12	100,08
E20WJG020	m. Bajante de acero galvanizado, d = 100 mm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	30,00			30,00		

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E20WNA050	m. Canalón de aluminio cuadrado de 400 mm					30,00	16,68	500,40
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	49,90			49,90		
						49,90	29,28	1.461,07
E20XVC040	ud Instalación de fontanería para una vivienda							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	1.164,07	1.164,07
E21ABC010	ud Bañera de acero esmaltado en color 170x75 cm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	353,06	353,06
E21ABC060	ud Bañera de acero esmaltado en color 140x70 cm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		2				2,00		
						2,00	198,06	396,12
E21ADP020	ud Plato blanco de ducha 70x70 cm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	174,28	174,28
E21ALA050	ud Lavabo con pedestal en color 70x56 cm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	278,71	278,71
E21ALA060	ud Lavabo con pedestal en blanco 70x56 cm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		3				3,00		
						3,00	229,71	689,13
E21ANB010	ud Inodoro, en color con tanque bajo							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		4				4,00		
						4,00	218,18	872,72
E21ATC020	ud Bidé con tapa. Blanco							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	213,72	213,72
E21FA090	ud Fregadero, para colocar sobre mueble, con 2 senos de 80x50 cm							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	233,68	233,68
E21MA020	ud Conjunto de accesorios en porcelana para empotrar							
	Fontanería	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	140,39	140,39
E22CF010	ud Caldera de fundición 18000 kcal/h							
	Colocación en terraza	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	1.426,70	1.426,70
E22DG030	ud Depósito de gasóleo 1000 l							
	Calefacción	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1				1,00		
						1,00	1.697,03	1.697,03
E22HC020	m. Instalación de chimenea aislada de acero inoxidable, d = 150 mm							
	Calefacción	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	7,00			7,00		
						7,00	189,53	1.326,71
E22NTC010	m. Tubería de cobre d=10/12 mm							
	Calefacción	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	7,13			7,13		
						7,13	7,72	55,04
E22NTC020	m. Tubería de cobre d=13/15 mm							
	Calefacción	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	10,69			10,69		
						10,69	8,29	88,62
E22NTC030	m. Tubería de cobre d=16/18 mm							
	Calefacción	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
		1	8,91			8,91		
						8,91	9,39	83,66

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN						CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E22NTC040	m. Tubería de cobre d=20/22 mm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Calefacción	1	5,34			5,34			
						5,34	11,68	62,37	
E22NTC050	m. Tubería de cobre d=26/28 mm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Calefacción	1	3,56			3,56			
						3,56	13,76	48,99	
E22NVE010	ud Válvula de esfera 3/8" pn-10	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Calefacción	2				2,00			
						2,00	14,01	28,02	
E22NVE020	ud Válvula de esfera 1/2" pn-10	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Calefacción	2				2,00			
						2,00	14,97	29,94	
E22SEL020	ud Elementos de aluminio inyectado h=60 142 kcal/h	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Calefacción	120				120,00			
						120,00	19,05	2.286,00	
Total Instalaciones de fontanería.....									14.872,92

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0150	Acabados de aluminio, PVC y vidrio							
E14A15dacc	ud Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado color 120x120	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Ventanas	12				12,00		
						12,00	313,41	
							3.760,92	
E14A65cbb	ud Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco 160x210	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Balcón	3				3,00		
						3,00	588,40	
							1.765,20	
E14A90cb	m. Baranda de escalera de perfiles de aluminio lacado blanco	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Escalera interior	1	6,07			6,07		
						6,07	197,69	
							1.199,98	
E14PC050	m2 Celosía de PVC, con lamas orientables	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Cocina	1	1,65		0,95	1,57		
						1,57	187,13	
							293,79	
E14PR010	m. Cajón compacto,140/150 mm, en PVC	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Persianas	1	18,00			18,00		
						18,00	27,81	
							500,58	
E14PR030	m2 Persiana de PVC, con lamas reforzadas de 50 mm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Ventanas	12				12,00		
						12,00	45,34	
							544,08	
E15CCH020	m2 Precerco de tubo de acero	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Varios	1	1,60		1,20	1,92		
						1,92	50,12	
							96,23	
E15DBA060	m. Barandilla, h=90 cm, de tubo vertical de 20x20x1	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Terraza	1	4,20			4,20		
						4,20	60,34	
							253,43	
E15DRA020	m2 Reja metálica realizada con tubos de acero de diseño artístico 20x20x1.5 mm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Valla exterior	1	31,50		1,20	37,80		
						37,80	107,35	
							4.057,83	
E15VPM010	ud Puerta de 1 hoja de 0.80x2.00 m	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Acceso exterior	1				1,00		
						1,00	150,13	
							150,13	
E15WC020	ud Caperuza metálica para el remate de la chimenea, 60x60	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Chimenea	1				1,00		
						1,00	112,11	
							112,11	
E16ECA030	m2 Doble acristalamiento 4/12/4	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Ventanas	12	1,60	1,40	1,20	32,26		
						32,26	37,87	
							1.221,69	
E16ECA110	m2 Doble acristalamiento 6/12/6	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Salón	2	2,00		0,80	3,20		
						3,20	52,54	
							168,13	
E16IA010	m2 Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Cocina	1	0,70		1,70	1,19		
						1,19	38,45	
							45,76	
E27HET020	m. Pintura al esmalte sobre tubos	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Valla exterior	1	80,00		1,20	96,00		
						96,00	2,22	
							213,12	
E27HS030	m2 Pintura tipo "Ferro"	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Puerta metálica	1	1,89		1,00	1,89		
						1,89	17,86	
							33,76	
Total Acabados de aluminio, PVC y vidrio							14.416,74	

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN						CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0160	Instalaciones eléctricas								
E17BAP010	ud Caja general protección de 80 A	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1				1,00			
						1,00	98,66	98,66	
E17BB005	m. Línea repartidora de cobre empotrada 3,5x10 mm2	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1	2,00			2,00			
						2,00	15,10	30,20	
E17BCM010	ud Módulo para un contador monofásico	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1				1,00			
						1,00	107,49	107,49	
E17BD020	ud Toma de tierra independiente con pica de acero	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	2				2,00			
						2,00	140,47	280,94	
E17BD050	m. Red de toma de tierra de estructura	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1	44,72			44,72			
						44,72	7,45	333,16	
E17BD100	ud Red equipotencial en cuarto de baño	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	3				3,00			
						3,00	31,57	94,71	
E17CBL020	ud Cuadro protección electrificación elevada 9 C	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1				1,00			
						1,00	570,02	570,02	
E17CBL060	ud Caja de interruptor de control de potencia de doble aislamiento	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1				1,00			
						1,00	10,23	10,23	
E17CC010	m. Circuito monofásico 10 A	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1	46,48			46,48			
						46,48	7,27	337,91	
E17CC020	m. Circuito monofásico 15 A	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1	46,48			46,48			
						46,48	8,00	371,84	
E17CC030	m. Circuito monofásico 20 A	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1	46,48			46,48			
						46,48	10,50	488,04	
E17CC040	m. Circuito monofásico 25 A	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1	46,48			46,48			
						46,48	13,07	607,49	
E17CI010	m. Derivación individual 3x6 mm2	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	1	7,00			7,00			
						7,00	16,03	112,21	
E17MJA100	ud Termostato de ambiente electrónico para calefacción y refrigeración	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Colocado en salón	1				1,00			
						1,00	86,78	86,78	
E17MSB090	ud Base de enchufe con toma de tierra	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	26				26,00			
						26,00	31,90	829,40	
E17MSC010	ud Punto de luz, sencillo	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	9				9,00			
						9,00	25,87	232,83	
E17MSC020	ud Punto de luz, conmutado	Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial			
	Electricidad	6				6,00			

LISTADO DE ACTIVIDADES. PRESUPUESTO

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0190	Cubierta							
E09ICX040	m2 Teja mixta de cerámica. Marrón							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Cubierta	1	12,30	10,10		124,23		
						124,23	23,21	2.883,38
E10ATP180	m2 Aislamiento térmico en azoteas mediante placas de poliestireno extruido							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Cubierta	1	11,00	10,00		110,00		
						110,00	10,98	1.207,80
E10ATT070	m2 Aislamiento térmico en techos mediante placas de vidrio celular							
		Ud	Lon	Anch	Alt	Parcial		
	Cubierta	1	10,00	10,00		100,00		
						100,00	17,98	1.798,00
Total Cubierta								5.889,18
Total.....								167.052,66