

OBRAS Y CENTROS DE COSTE

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES:

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	RESUMEN	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	Cenzano Presupuesto y control de costes					
CON_E08_01	Revestimientos y falsos techos					
CON_E11_01	Pavimentos					
CON_O01_01	Mano de obra					
CON_P01A_01	Áridos					
CON_P01L_01	Ladrillos					
CON_P06B_01	Materiales bituminosos					
CON_P09_01	Alicatados					
CON_VARIOS_01	Varios sin contratar					
E02	Acondicionamiento del terreno					
E02AM010	m2 Desbr.y limp.terreno a máquina	40000006	10/05/2008	80,00	0,43	34,40
E02EM030	m3 Exc.zanja a máquina t. compacto	40000006	10/05/2008	117,78	10,20	1.201,36
E02PM030	m3 Exc.pozos a máquina t.compact.	40000006	10/05/2008	9,24	11,00	101,64
E02TT040	m3 Transp.verted.<20km.carga mec.	40000006	10/05/2008	178,00	7,50	1.335,00
E02CM060	m3 Exc.vac.roca dura c/mart.romp	40000006	10/05/2008	25,00	18,00	450,00
	Total E02.....					3.122,40
E03	Red de saneamiento					
E03ALR040	ud Arqueta ladri.registro 51x51x65 cm.	40000007	11/05/2008	6,00	48,51	291,06
E03EUF020	ud Sum.sif.fund.c/rej.fund.200x200 40mm	40000007	11/05/2008	1,00	8,42	8,42
E03M010	ud Acometida red gral.saneamiento	40000007	11/05/2008	1,00	351,36	351,36
E03OEP140	m. Tubo PVC comp. j.elás.sn4 c.teja 200mm	40000007	11/05/2008	63,15	15,07	951,70
E03ZLR010	ud Pozo ladri.registro d=80cm. h=1,00m.	40000007	11/05/2008	1,00	135,55	135,55
	Total E03.....					1.738,09
E04	Cimentaciones					
E04CA060	m3 H.arm. ha-25/p/40/ia v.grúa	40000001	17/05/2008	5,99	120,00	718,80
E04CM040	m3 Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man	40000001	17/05/2008	1,24	72,00	89,28
E04SA020	m2 Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6	40000001	17/05/2008	108,00	13,20	1.425,60
E04SE020	m2 Encachado piedra 40/80 e=20cm	40000001	17/05/2008	108,00	5,25	567,00
	Total E04.....					2.800,68
E05	Estructuras					
E05AG010	m. Chapa dintel hueco 250x4 gal.	40000001	25/06/2008	28,70	15,00	430,50
E05AW040	m. Angular de 60 mm. remate	40000001	25/06/2008	44,00	16,00	704,00
E05HFA060	m2 Forj.dob.vig.aut. 25+5, b-70	40000001	25/06/2008	240,00	30,00	7.200,00
E05HFS160	m2 Forj.semiv.17+5, b.poliest.-60	40000001	25/06/2008	124,23	25,00	3.105,75
E05HLA070	m3 Ha-25/p/20 e.mad.los.incl.	40000001	25/06/2008	0,90	260,00	234,00
E05HSA010	m3 Ha-25/p/20/i e.metál. pilares	40000001	25/06/2008	5,44	170,00	924,80
E05HVA030	m3 Ha-25/p/20/i e.mad.jác.cuelg.	40000001	25/06/2008	16,74	420,00	7.030,80
E05HVA075	m3 Ha-25/p/20/i e.mad.zunchos pl.	40000001	25/06/2008	7,20	370,00	2.664,00
	Total E05.....					22.293,85
E07	Cerramientos y divisiones					
E07LP013	m2 Fáb.ladr.perf.7cm. 1/2p.int.mort.m-5					
P01LT020	mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	40000004	22/06/2008	5,00	50,00	250,00
	Total E07LP013.....					250,00
E07LSB040	m2 Fáb.lcv-5,2 1p.klinker montejo palau mort.m-5					
P01LV105	mud Lad.cv rojo madrid cor.palau 24x11,5x5	40000004	22/06/2008	12,00	94,00	1.128,00
P01LV105	mud Lad.cv rojo madrid cor.palau 24x11,5x5	40000004	27/07/2008	22,00	94,00	2.068,00
	Total E07LSB040.....					3.196,00
E07RC010	m2 Recibido cercos en tabiques c/yeso					
E07RE050	m. Recibido de pasamanos c/yeso					
E07RP010	ud Recibido mecanismos persianas c/yeso					
E07RP020	m. Recibido capialzado persiana c/yeso					
E07TL015	m2 Tabicon lhd 24x11,5x7cm.Int.Mort.M-7,5					
P01LH015	mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.	40000004	22/06/2008	5,40	100,00	540,00
	Total E07TL015.....					540,00

OBRAS Y CENTROS DE COSTE

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES:

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	RESUMEN	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E07TL020	m2 Tabique hueco sencillo 4cm.Int.C/yeso					
P01LH010	mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	40000004	22/06/2008	6,30	100,00	630,00
Total E07TL020						630,00
E07TL190	m2 Tabicón lhd mahon 29x14x10cm. Mort.BI.					
P01LH050	mud Ladrillo tochana 29x14x10 cm.	40000004	22/06/2008	2,00	145,00	290,00
Total E07TL190						290,00
E07WF010	m. Forrado conduc.vent.lhs 4cm.mort.					
E07WP020	m. Formación peldaño lhd 9cm. Mort.					
P01LH025	mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.	40000004	22/06/2008	0,50	50,00	25,00
Total E07WP020.....						25,00
E08	Revestimientos y falsos techos					
E08PEM010	m2 Guarnecido maestreado y enlucido					
P04RW060	m. Guardavivos plástico y metal	40000004	22/06/2008	200,00	0,22	44,00
Total E08PEM010.....						44,00
E08PFA020	m2 Enfoscado m-5 cámaras					
E09	Cubiertas					
E09ICX040	m2 Teja cerámica mixta marrón hdr					
P05TM020	ud Teja mixta roja hdr	40000004	09/09/2008	1.677,11	0,46	771,47
P05TM060	ud Teja ventilación mixta roja med.43x26	40000004	09/09/2008	6,21	7,00	43,47
P05TM072	ud Teja caballete cerámica 50x24	40000004	09/09/2008	6,21	0,70	4,35
P05TM080	ud Teja ventilación mixta blanco viej.43x26	40000004	09/09/2008	95,66	3,01	287,94
Total E09ICX040						1.107,23
E09ISC120	m. Alero canec.Hor.Prf.Tblr.Cer.					
P05NH010	ud Canecillo horm.pre.i.mad. 90x7x10 cm.	40000004	09/09/2008	90,50	2,34	211,77
P01LG090	ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	40000004	22/06/2008	200,00	0,13	26,00
Total E09ISC120						237,77
E10	Aislamiento e impermeabilización					
E10AAR009	m2 Aisl.acúst.forjado texsilen 3 mm					
P07AL080	m2 Lámina antiimpacto texsilen 3 mm	40000807	14/09/2008	250,00	0,28	70,00
Total E10AAR009.....						70,00
E10AKV010	m. Coq.l.vid. d=21;1/2" e=30 mm.					
P07CV010	m. Coqui.lana vid.d=21;1/2" e=30	40000807	14/09/2008	50,00	1,24	62,00
Total E10AKV010						62,00
E10AKV060	m. Coq.l.vid. d=34;1" e=30mm.					
P07CV080	m. Coqui.lana vid.d=34;1" e=30	40000807	14/09/2008	30,00	1,42	42,60
Total E10AKV060.....						42,60
E10AKV120	m. Coq.l.vid. d=60;2" e=30mm.					
P07CV160	m. Coqui.lana vid.d=60;2" e=30	40000807	14/09/2008	10,00	1,88	18,80
Total E10AKV120.....						18,80
E10ATP180	m2 Ais.térm.cub.p.roofmate sl-a-30					
P07TX190	m2 P.polies.extr. roofmate-sl-a-30	40000807	14/09/2008	120,00	6,46	775,20
Total E10ATP180						775,20
E10ATT070	m2 Ais.term.techo vidrio celular 20					
P07TC010	m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm.	40000807	14/09/2008	120,00	9,42	1.130,40
P07W230	ud Grapa para techo vidrio celular	40000807	14/09/2008	700,00	0,05	35,00
Total E10ATT070						1.165,40
E10ATV020	m2 Aisl.Term.Cámaras p.Plaver arena 40					
E10IAW049	m. Imp.perímetro lám.asf.autopro.					
P06BI036	kg Emulsión asfáltica emufal i	40000807	14/09/2008	10,00	0,99	9,90
P06BS500	m2 Lám. morterplas fp 3 kg	40000807	14/09/2008	30,00	4,23	126,90
P06BS610	m2 Lám. morterplas fpv 4 kg mi. gris	40000807	14/09/2008	25,00	5,44	136,00
Total E10IAW049						272,80

OBRAS Y CENTROS DE COSTE

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES:

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	RESUMEN	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E10INL060	m2 Imp. lám. epdm 1,14mm. rubbergard					
P06SI100	l. Adhesivo líquido de PVC	40000807	14/09/2008	1,00	5,40	5,40
P06SL310	m2 Lámina danopol hs 1,2	40000807	14/09/2008	17,00	5,71	97,07
Total E10INL060.....						102,47
E10INR090	m2 Imp.muros betún/caucho					
P06BI037	kg Emulsión caucho asfalto emufal te	40000807	14/09/2008	55,00	1,41	77,55
Total E10INR090						77,55
E10INX010	m. Imp.encuentro c/prelastic 1000 copsa					
P06SR020	kg Prelastic 1000 de copsa	40000807	14/09/2008	5,00	3,64	18,20
Total E10INX010						18,20
E11	Pavimentos					
E11CTB020	m2 Sol.t. u/normal microg. 40x40 c/claro	40000104	26/10/2008	18,00	24,50	441,00
E11EBB030	m2 Solado baldosa barro 40x40cm. C/rod	40000104	26/10/2008	20,00	39,50	790,00
E11EBR030	m. Rodapié barro 9x30cm.	40000104	26/10/2008	24,00	7,90	189,60
E11EBR090	m. Peldaño barro decorativo 30x30cm.	40000104	26/10/2008	17,60	35,00	616,00
E11ECR060	m. Rodapié baldosin catalán 8x28 cm.	40000104	26/10/2008	6,00	4,00	24,00
E11PMB010	m2 Solado mármol crema marfil 60x40x2 cm.	40000104	26/10/2008	24,00	51,00	1.224,00
E11RAM050	m2 Parquet roble 25x5x1cm. espiga i/solera	40000104	26/10/2008	170,00	42,00	7.140,00
E11RRA010	m. Rodapié chapado sapelly 7x1,6 cm.	40000104	26/10/2008	197,00	2,50	492,50
Total E11.....						10.917,10
E11PMB190	m2 Solado mármol travertino 60x30x2 cm.					
E12	Alicatados, chapados y prefabricados					
E12AC101	m2 Alicatado azulejo mármol 20x25cm.rec. mort.					
P09ABC101	m2 Azulejo 20x25 cm. mármol	40000004	12/10/2008	80,00	4,38	350,40
Total E12AC101						350,40
E12AC180	m. Cenefa cerámica mosaico 8x33cm.					
P09ABC180	m. Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm.	40000004	12/10/2008	35,00	2,54	88,90
Total E12AC180						88,90
E12AC220	m. Listelo cerámico 7x20cm. rec. adh					
P09ABC220	m. Listelo cerámico 7x20 cm.	40000004	12/10/2008	7,00	9,52	66,64
Total E12AC220						66,64
E12PCC040	m. Conducto chimenea l.h.s. 25x25cm					
E12PNM010	m. Encimera mármol crema marfil e=2cm					
P09ED030	ud Material aux. anclaje encimera	40000004	12/10/2008	2,00	7,20	14,40
P09EM010	m2 Encimera mármol crema marfil e=2cm.	40000004	12/10/2008	2,00	81,56	163,12
Total E12PNM010						177,52
E12PVA010	m. Vierendeag.piedra artificial e=3cm a=25cm					
P10VA010	m. Vierendeag. piedra artificial e=3cm a=25cm	40000004	27/07/2008	25,00	7,00	175,00
Total E12PVA010						175,00
E13	Carpintería de madera					
E13A10ba	m2 Fte.Arm.Corr.Liso p.Melix	40000008	29/11/2008	16,25	115,00	1.868,75
E13E05beab	ud P.E.Blindada lisa roble 825x2030mm.	40000008	29/11/2008	1,00	505,00	505,00
E13E10abab	ud Puerta paso lisa p.Melix 725x2030	40000008	29/11/2008	10,00	150,00	1.500,00
Total E13.....						3.873,75
E14	Carpintería de aluminio y PVC					
E15	Cerrajería					
E16	Vidriería y traslúcidos					
E17	Electricidad y domótica					
E18	Iluminación					
E20	Fontanería					
E21	Aparatos sanitarios					
E22	Calefacción y A.C.S.					
E27	Pinturas y tratamientos específicos					

OBRAS Y CENTROS DE COSTE

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES:

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	RESUMEN	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28	Seguridad					
E28PB163	m. Valla enrejado galvanizado	VARIOS	27/06/2008	50,00	3,52	176,00
E28RA005	ud Casco de seguridad ajust. atalajes	VARIOS	27/06/2008	2,00	5,00	10,00
E28RC030	ud Cinturón portaherramientas	VARIOS	27/06/2008	2,00	5,00	10,00
E28RM020	ud Par guantes de lona reforzados	VARIOS	27/06/2008	3,00	2,75	8,25
E28RP070	ud Par de botas de seguridad	VARIOS	27/06/2008	3,00	23,00	69,00
E28RSA010	ud Arnés amarre dorsal	VARIOS	27/06/2008	1,00	4,00	4,00
E28W050	ud Costo mensual formación seg.hig.	VARIOS	27/06/2008	2,00	70,00	140,00
				Total E28		417,25
				Total obra 01		54.946,60

OBRAS Y CENTROS DE COSTE

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES:

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	RESUMEN	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	LauraLita Sistema de gestión QMASS					
E01	ACTUACIONES PREVIAS					
E02	Acondicionamiento del terreno					
E03	Red de saneamiento					
E04	Cimentaciones					
E05	Estructuras					
E07	Cerramientos y divisiones					
E07LP013	m2 Fáb.ladr.perf.7cm. 1/2p.int.mort.m-5					
E07RC010	m2 Recibido cercos en tabiques c/yeso					
E07RE050	m. Recibido de pasamanos c/yeso					
E07RP010	ud Recibido mecanismos persianas c/yeso					
E07RP020	m. Recibido capialzado persiana c/yeso					
E07WF010	m. Forrado conduc.vent.lhs 4cm.mort.					
E07WP020	m. Formación peldaño lhd 9cm. Mort.					
E08	Revestimientos y falsos techos					
E08PEM010	m2 Guarnecido maestreado y enlucido					
E08PFA020	m2 Enfoscado m-5 cámaras					
E09	Cubiertas					
E10	Aislamiento e impermeabilización					
E10AKV010	m. Coq.l.vid. d=21;1/2" e=30 mm.					
E10AKV060	m. Coq.l.vid. d=34;1" e=30mm.					
E10AKV120	m. Coq.l.vid. d=60;2" e=30mm.					
E10ATT070	m2 Ais.term.techo vidrio celular 20					
E10INL060	m2 Imp. lám. epdm 1,14mm. rubbergard					
E11	Pavimentos					
E12	Alicatados, chapados y prefabricados					
E12AC180	m. Cenefa cerámica mosaico 8x33cm.					
E12PCC040	m. Conducto chimenea l.h.s. 25x25cm					
E12PNM010	m. Encimera mármol crema marfil e=2cm					
E12PVA010	m. Vierteag.piedra artificial e=3cm a=25cm					
E13	Carpintería de madera					
E14	Carpintería de aluminio y PVC					
E15	Cerrajería					
E16	Vidriería y traslúcidos					
E17	Electricidad y domótica					
E18	Iluminación					
E19	TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA					
E20	Fontanería					
E21	Aparatos sanitarios					
E22	Calefacción y A.C.S.					
E23	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN					
E25	ELEVACIÓN					
E26	PROTECCIÓN					
E27	Pinturas y tratamientos específicos					
E28	Seguridad					
E28B	INSTALACIONES DE BIENESTAR					
E28E	SEÑALIZACIÓN					
E28P	PROTECCIONES COLECTIVAS					
E28R	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL					
E28W	MANO DE OBRA DE SEGURIDAD					

OBRAS Y CENTROS DE COSTE

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES:

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	RESUMEN	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E29	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS					
E30	EQUIPAMIENTO					
M	MAQUINARIA					
QIP02TH	Recepción de tubos de hormigón					
QIP02TV	Recepción de tubos de PVC					
QIP03BC	Recepción de bovedillas de cerámica					
QIP03V	Recepción de viguetas de hormigón					
QVE02A	d Excavación: taludes					
QVE02C	d Excavación: movimientos					
QVE03DB	Red de evacuación de aguas					
QVE03DF	Arquetas y pozos					
QVE03DN	Sumideros					
U04	ÁREAS PEATONALES					
U10	ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN					
U12	REDES DE RIEGO Y FUENTES					
U13	JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE					
U14	CORRECCIONES MEDIOAMBIENTALES					
U20	GESTIÓN DE RESIDUOS					

OBRAS Y CENTROS DE COSTE

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES:

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	RESUMEN	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----------	-------	----------	--------	---------

03	Metro Presupuesto y certificación en obra civil					
----	---	--	--	--	--	--

OBRAS Y CENTROS DE COSTE

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES:

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	RESUMEN	PROVEEDOR	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----------	-------	----------	--------	---------

04	Turégano Presupuesto y mediciones					
E02	Acondicionamiento del terreno					
E03	Red de saneamiento					
E04	Cimentaciones					
E05	Estructuras					
E07	Cerramientos y divisiones					
E07RC010	m2 Recibido cercos en tabiques c/yeso					
E07RP010	ud Recibido mecanismos persianas c/yeso					
E07RP020	m. Recibido capitalizado persiana c/yeso					
E07WP020	m. Formación peldaño lhd 9cm. Mort.					
E08	Revestimientos y falsos techos					
E09	Cubiertas					
E10	Aislamiento e impermeabilización					
E11	Pavimentos					
E12	Alicatados, chapados y prefabricados					
E13	Carpintería de madera					
E14	Carpintería de aluminio y PVC					
E15	Cerrajería					
E16	Vidriería y traslúcidos					
E17	Electricidad y domótica					
E18	Iluminación					
E19	TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA					
E20	Fontanería					
E21	Aparatos sanitarios					
E22	Calefacción y A.C.S.					
E26	PROTECCIÓN					
E27	Pinturas y tratamientos específicos					
E28	Seguridad					
E29	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS					
E30	EQUIPAMIENTO					
U04	ÁREAS PEATONALES					
U10	ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN					
U13	JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE					