

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ	PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL		
CAPÍTULO E02 Acondicionamiento del terreno											
E02AM010	m2	Desbr.y limp.terreno a máquina	80,00	0,47	0,37	0,43	37,60	29,60	34,40	3,20	-4,80
E02EM030	m3	Exc.zanja a máquina t. compacto	117,78	13,26	10,11	10,20	1.561,76	1.190,76	1.201,36	360,41	-10,60
E02PM030	m3	Exc.pozos a máquina t.compact.	9,24	13,79	10,52	11,00	127,42	97,20	101,64	25,78	-4,44
E02TT040	m3	Transp.verted.<20km.carga mec.	178,00	15,37	12,05	7,50	2.735,86	2.144,90	1.335,00	1.400,86	809,90
E02CM060	m3	Exc.vac.roca dura c/mart.romp	7,50	28,14	19,35	18,00	211,05	145,13	135,00	76,05	10,13
E02CA060	m3	Exc.vac.roca dura c/compresor	3,00	55,10	38,98	38,30	165,30	116,94	114,90	50,40	2,04
TOTAL capítulo E02							4.838,99	3.724,53	2.922,30	1.916,70	802,23

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E03 Red de saneamiento										
E03ALR040	ud	Arqueta ladri.registro 51x51x65 cm.								
		6,00	80,84	57,07	48,51	485,04	342,42	291,06	193,98	51,36
E03ZLR010	ud	Pozo ladri.registro d=80cm. h=1,00m.								
		1,00	182,77	159,47	135,55	182,77	159,47	135,55	47,22	23,92
E03OEP140	m.	Tubo PVC comp. j.elás.sn4 c.teja 200mm								
		63,15	25,68	17,73	15,07	1.621,69	1.119,65	951,70	669,99	167,95
E03M010	ud	Acometida red gral.saneamiento								
		1,00	605,73	414,10	351,36	605,73	414,10	351,36	254,37	62,74
E03EUF020	ud	Sum.sif.fund.c/rej.fund.200x200 40mm								
		1,00	21,61	14,02	8,42	21,61	14,02	8,42	13,19	5,60
TOTAL capítulo E03.....						2.916,84	2.049,66	1.738,09	1.178,75	311,57

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E04 Cimentaciones										
E04CM040	m3	Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man								
			1,24	101,58	73,65	72,00	125,96	91,33	89,28	36,68
E04CA060	m3	H.arm. ha-25/p/40/ia v.grúa								
			5,99	164,50	116,30	120,00	985,36	696,64	718,80	266,56
E04SA020	m2	Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6								
			108,00	18,85	13,47	13,20	2.035,80	1.454,76	1.425,60	610,20
E04SE020	m2	Encachado piedra 40/80 e=20cm								
			108,00	8,23	5,28	5,25	888,84	570,24	567,00	321,84
TOTAL capítulo E04						4.035,95	2.812,96	2.800,68	1.235,27	12,28

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E05 Estructuras										
E05HSA010	m3	Ha-25/p/20/i e.metál. pilares								
		5,44	284,45	199,84	170,00	1.547,41	1.087,13	924,80	622,61	162,33
E05HVA030	m3	Ha-25/p/20/i e.mad.jác.cuelg.								
		16,74	681,92	473,17	420,00	11.415,34	7.920,87	7.030,80	4.384,54	890,07
E05HVA075	m3	Ha-25/p/20/i e.mad.zunchos pl.								
		7,20	577,39	402,14	370,00	4.157,21	2.895,41	2.664,00	1.493,21	231,41
E05HFA060	m2	Forj.dob.vig.aut. 25+5, b-70								
		240,00	50,20	35,44	30,00	12.048,00	8.505,60	7.200,00	4.848,00	1.305,60
E05HLA070	m3	Ha-25/p/20 e.mad.los.incl.								
		0,90	394,44	274,31	260,00	355,00	246,88	234,00	121,00	12,88
E05HFS160	m2	Forj.semiv.17+5, b.poliest.-60								
		124,23	33,51	22,84	25,00	4.162,95	2.837,41	3.105,75	1.057,20	-268,34
E05AG010	m.	Chapa dintel hueco 250x4 gal.								
		28,70	21,51	15,07	15,00	617,34	432,51	430,50	186,84	2,01
E05AW040	m.	Angular de 60 mm. remate								
		44,00	21,68	16,32	16,00	953,92	718,08	704,00	249,92	14,08
TOTAL capítulo E05.....						35.257,16	24.643,88	22.293,85	12.963,31	2.350,03

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E07 Cerramientos y divisiones										
E07LSB040	m2	Fáb.lcv-5,2 1p.klinker montejo palau mort.m-5								
		252,76	64,08	46,55	49,88	16.196,86	11.765,98	12.606,42	3.590,44	-840,44
E07TL015	m2	Tabicon lhd 24x11,5x7cm.Int.Mort.M-7,5								
		154,58	17,92	12,51	10,67	2.770,07	1.933,80	1.649,16	1.120,91	284,63
E07TL190	m2	Tabicón lhd mahon 29x14x10cm. Mort.Bl.								
		65,65	26,48	17,27	11,51	1.738,41	1.133,78	755,61	982,80	378,17
E07LP013	m2	Fáb.ladr.perf.7cm. 1/2p.int.mort.m-5								
		71,01	17,84	11,35	12,71	1.266,82	805,96	902,22	364,60	-96,26
E07TL020	m2	Tabique hueco sencillo 4cm.Int.C/yeso								
		181,59	16,21	12,78	11,24	2.943,57	2.320,72	2.041,15	902,42	279,57
E07WP020	m.	Formación peldaño lhd 9cm. Mort.								
		17,60	15,96	10,89	8,15	280,90	191,66	143,52	137,38	48,14
E07RE010	m.	Recibido barand.Met.Escalera mort.								
		10,27	17,84	12,48	0,00	183,22	128,17	0,00	183,22	128,17
E07RE050	m.	Recibido de pasamanos c/yeso								
		6,07	14,16	9,70	0,44	85,95	58,88	2,67	83,29	56,21
E07RC010	m2	Recibido cercos en tabiques c/yeso								
		18,79	12,43	8,55	0,56	233,56	160,65	10,61	222,95	150,05
E07RC040	m2	Recibido cercos en mur.Ext.A revest.								
		36,00	15,37	10,70	0,00	553,32	385,20	0,00	553,32	385,20
E07RP020	m.	Recibido capialzado persiana c/yeso								
		27,00	22,86	15,74	0,69	617,22	424,98	18,63	598,59	406,35
E07RP010	ud	Recibido mecanismos persianas c/yeso								
		20,00	15,30	10,51	0,50	306,00	210,20	10,04	295,96	200,16
E07RE020	m2	Recibido reja en fabrica ladr. Mort.								
		3,60	22,30	15,36	0,00	80,28	55,30	0,00	80,28	55,30
E07WF010	m.	Forrado conduc.vent.lhs 4cm.mort.								
		6,00	20,19	16,36	1,45	121,14	98,16	8,71	112,43	89,45
E07RS010	ud	Recibido bañera >1m. Lhs 4cm. Mort.								
		2,00	61,46	43,86	0,00	122,92	87,72	0,00	122,92	87,72
E07WA020	ud	Ayuda albañ. inst. fontane.viv.multif.								
		1,00	152,00	100,32	0,00	152,00	100,32	0,00	152,00	100,32
E07WA010	ud	Ayuda albañ. inst. electric.viv.multif.								
		1,00	475,00	313,50	0,00	475,00	313,50	0,00	475,00	313,50
E07WA030	ud	Ayuda albañ. inst. calefac.viv.multif.								
		1,00	285,00	188,10	0,00	285,00	188,10	0,00	285,00	188,10
TOTAL capítulo E07						28.412,24	20.363,08	18.148,73	10.263,51	2.214,34

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E08 Revestimientos y falsos techos										
E08PFA020	m2	Enfoscado m-5 cámaras								
		181,59	6,51	4,56	4,10	1.182,15	828,05	743,66	438,50	84,40
E08PEM010	m2	Guarnecido maestreado y enlucido								
		883,65	13,07	8,95	8,20	11.549,31	7.908,67	7.249,08	4.300,22	659,59
E08PFM081	m2	Enfos.maestre.hidrófugo m-10 hor.								
		4,59	16,12	11,18	11,18	73,99	51,32	51,32	22,67	0,00
E08TAE010	m2	Falso techo escayola lisa								
		48,00	20,04	13,79	13,79	961,92	661,92	661,92	300,00	0,00
TOTAL capítulo E08.....						13.767,37	9.449,95	8.705,97	5.061,39	743,98

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E09 Cubiertas										
E09ICX040	m2	Teja cerámica mixta marrón hdr								
		124,23	23,21	17,38	17,40	2.883,38	2.159,12	2.161,79	721,59	-2,67
E09ISC120	m.	Alero canec.Hor.Prf.Tblr.Cer.								
		44,80	58,54	43,64	25,19	2.622,59	1.955,07	1.128,38	1.494,21	826,69
TOTAL capítulo E09						5.505,97	4.114,19	3.290,17	2.215,80	824,02

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E10 Aislamiento e impermeabilización										
E10ATP180	m2	Ais.térm.cub.p.roofmate sl-a-30								
		110,00	10,98	8,34	8,74	1.207,80	917,40	961,27	246,53	-43,87
E10AAR009	m2	Aisl.acúst.forjado textilen 3 mm								
		210,00	4,01	2,73	3,18	842,10	573,30	667,20	174,90	-93,90
E10ATT070	m2	Ais.term.techo vidrio celular 20								
		100,00	17,98	13,44	15,18	1.798,00	1.344,00	1.517,77	280,24	-173,77
E10ATV020	m2	Aisl.Term.Cámaras p.Plaver arena 40								
		181,59	10,64	8,12	1,28	1.932,12	1.474,51	232,58	1.699,53	1.241,93
E10AKV010	m.	Coq.l.vid. d=21;1/2" e=30 mm.								
		40,57	4,69	3,15	4,31	190,27	127,80	174,84	15,43	-47,05
E10AKV060	m.	Coq.l.vid. d=34;1" e=30mm.								
		25,84	5,83	3,91	3,63	150,65	101,03	93,89	56,76	7,14
E10AKV120	m.	Coq.l.vid. d=60;2" e=30mm.								
		8,71	7,27	4,89	8,05	63,32	42,59	70,09	-6,77	-27,50
E10INR090	m2	Imp.muros betún/caucho								
		22,00	12,99	7,55	7,75	285,78	166,10	170,58	115,20	-4,48
E10INX010	m.	Imp.encuentro c/prelastic 1000 copsa								
		4,80	7,10	5,26	5,93	34,08	25,25	28,46	5,62	-3,21
E10IAW049	m.	Imp.perímetro lám.asf.autopro.								
		44,75	13,93	8,15	9,21	623,37	364,71	412,35	211,02	-47,64
E10INL060	m2	Imp. lám. epdm 1,14mm. rubbergard								
		14,40	12,48	9,54	16,81	179,71	137,38	242,02	-62,31	-104,64
TOTAL capítulo E10						7.307,20	5.274,07	4.571,06	2.736,14	703,01

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E11 Pavimentos										
E11EBB030	m2	Solado baldosa barro 40x40cm. C/rod								
		20,00	63,37	46,40	39,50	1.267,40	928,00	790,00	477,40	138,00
E11EBR030	m.	Rodapié barro 9x30cm.								
		24,00	10,68	8,54	7,90	256,32	204,96	189,60	66,72	15,36
E11EBR090	m.	Peldaño barro decorativo 30x30cm.								
		17,60	44,38	34,10	35,00	781,09	600,16	616,00	165,09	-15,84
E11ECR060	m.	Rodapié baldosín catalán 8x28 cm.								
		6,00	7,13	5,05	4,00	42,78	30,30	24,00	18,78	6,30
E11RAM050	m2	Parquet roble 25x5x1cm. espiga i/solera								
		170,00	64,93	44,89	42,00	11.038,10	7.631,30	7.140,00	3.898,10	491,30
E11RRA010	m.	Rodapié chapado sapelly 7x1,6 cm.								
		197,00	3,81	2,73	2,50	750,57	537,81	492,50	258,07	45,31
E11PMB010	m2	Solado mármol crema marfil 60x40x2 cm.								
		24,00	73,08	52,75	51,00	1.753,92	1.266,00	1.224,00	529,92	42,00
E11CTB020	m2	Sol.t. u/normal microg. 40x40 c/claro								
		18,00	31,61	23,50	24,50	568,98	423,00	441,00	127,98	-18,00
E11PMB190	m2	Solado mármol travertino 60x30x2 cm.								
		30,00	64,63	47,50	0,08	1.938,90	1.425,00	2,40	1.936,50	1.422,60
TOTAL capítulo E11						18.398,06	13.046,53	10.919,50	7.478,56	2.127,03

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E12 Alicatados, chapados y prefabricados										
E12AC101	m2	Alicatado azulejo mármol 20x25cm.rec. mort.								
			66,54	22,01	12,98	13,34	1.464,55	863,69	887,90	576,64 -24,21
E12AC180	m.	Cenefa cerámica mosaico 8x33cm.								
			30,00	12,31	4,96	5,51	369,30	148,80	165,32	203,98 -16,52
E12AC220	m.	Listelo cerámico 7x20cm. rec. adh								
			6,00	17,31	11,86	15,17	103,86	71,16	91,00	12,86 -19,84
E12PNM010	m.	Encimera mármol crema marfil e=2cm								
			2,00	179,38	118,72	112,76	358,76	237,44	225,52	133,24 11,92
E12PVA010	m.	Vierteag.piedra artificial e=3cm a=25cm								
			23,50	22,15	15,44	15,88	520,53	362,84	373,24	147,29 -10,40
E12PCC040	m.	Conducto chimenea l.h.s. 25x25cm								
			12,00	16,75	13,16	1,88	201,00	157,92	22,58	178,42 135,34
TOTAL capítulo E12.....						3.017,99	1.841,85	1.765,57	1.252,42	76,28

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E13 Carpintería de madera										
E13E05beab	ud	P.E.Blindada lisa roble 825x2030mm.								
		1,00	677,44	493,96	505,00	677,44	493,96	505,00	172,44	-11,04
E13E10abab	ud	Puerta paso lisa p.Melix 725x2030								
		10,00	198,23	144,04	150,00	1.982,30	1.440,40	1.500,00	482,30	-59,60
E13A10ba	m2	Fte.Arm.Corr.Liso p.Melix								
		16,25	173,77	125,93	115,00	2.823,76	2.046,36	1.868,75	955,01	177,61
TOTAL capítulo E13.....						5.483,50	3.980,72	3.873,75	1.609,75	106,97

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E14 Carpintería de aluminio y PVC										
E14PR030	m2	Persiana PVC lama 50mm.Reforzada								
		12,00	45,34	31,34	31,34	544,08	376,08	376,08	168,00	0,00
E14PR010	m.	Cajón compacto pvc 140/150 mm								
		18,00	27,81	17,61	17,61	500,58	316,98	316,98	183,60	0,00
E14A65cbb	ud	P.Al.Lacado blanco vaivén 2h 160x210								
		3,00	588,40	429,18	429,18	1.765,20	1.287,54	1.287,54	477,66	0,00
E14A15dacc	ud	V.Al.Lacado color pract.2 h. 120x120								
		12,00	313,41	229,32	229,32	3.760,92	2.751,84	2.751,84	1.009,08	0,00
E14A90cb	m.	Barand.Escal. Barrotes alum. Lacado blanco								
		6,07	197,69	124,51	124,51	1.199,98	755,78	755,78	444,20	0,00
TOTAL capítulo E14						7.770,76	5.488,22	5.488,22	2.282,54	0,00

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E15 Cerrajería										
E15CCH020	m2	Preferco tubo acero								
		1,92	50,12	33,17	33,17	96,23	63,69	63,69	32,54	0,00
E14PC050	m2	Celosía lamas orientables reja								
		1,57	187,13	133,94	133,94	293,79	210,29	210,29	83,51	0,00
E15WC020	ud	Caperuza met. chimenea 60x60								
		1,00	112,11	78,92	78,92	112,11	78,92	78,92	33,19	0,00
E15DBA060	m.	Barandilla tubo 90cm.tubo vert.20x20x1								
		4,20	60,34	34,66	34,66	253,43	145,57	145,57	107,86	0,00
E15DRA020	m2	Reja tubo acero 20x20x1,5 mm.d.artístico								
		37,80	107,35	68,83	68,83	4.057,83	2.601,77	2.601,77	1.456,06	0,00
E15VPM010	ud	Puerta 0,80x2,00 40/14 std								
		1,00	150,13	128,49	128,49	150,13	128,49	128,49	21,64	0,00
TOTAL capítulo E15.....						4.963,52	3.228,73	3.228,73	1.734,79	0,00

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E16 Vidriería y traslúcidos										
E16ECA030	m2	D. acrist. isolar glas 4/12/4								
		32,26	37,87	23,51	23,51	1.221,69	758,43	758,43	463,25	0,00
E16ECA110	m2	D. acrist. isolar glas 6/12/6								
		3,20	52,54	32,30	32,30	168,13	103,36	103,36	64,77	0,00
E16IA010	m2	Vidrio impreso incol. 6/7 mm.								
		1,19	38,45	28,36	28,36	45,76	33,75	33,75	12,01	0,00
TOTAL capítulo E16.....						1.435,57	895,54	895,54	540,03	0,00

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ	PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL		
CAPÍTULO E17 Electricidad y domótica											
E17MSC010	ud	P.luz sencillo simón 75	9,00	25,87	20,76	20,76	232,83	186,84	186,84	45,99	0,00
E17MSC020	ud	P.luz conmutado simón 75	6,00	42,42	35,19	35,19	254,52	211,14	211,14	43,38	0,00
E17MSC050	ud	P.doble conmutad. simón 75	2,00	78,02	60,60	60,60	156,04	121,20	121,20	34,84	0,00
E17MSC060	ud	P.pulsador timbre simón 75	2,00	50,34	36,99	36,99	100,68	73,98	73,98	26,70	0,00
E17MSB090	ud	B.enchufe schuko simón 31	26,00	31,90	23,15	23,15	829,40	601,90	601,90	227,50	0,00
E17BD100	ud	Red equipotencial baño	3,00	31,57	21,59	21,59	94,71	64,77	64,77	29,94	0,00
E18IRA030	ud	Regleta de superficie 1x36 w.af	2,00	24,02	16,85	16,85	48,04	33,70	33,70	14,34	0,00
E18IMA010	ud	Lum.empot.dif.prismático 2x18 w.af	9,00	86,34	61,01	61,01	777,06	549,09	549,09	227,97	0,00
E18IDE010	ud	Aro empotr.halógena dicro.50w/12v	4,00	22,48	22,06	22,06	89,92	88,24	88,24	1,68	0,00
E18IDA120	ud	Plafón estanco oval con visera 2x9 w.	4,00	63,63	46,54	46,54	254,52	186,16	186,16	68,36	0,00
E17BD050	m.	Red toma de tierra estructura	44,72	7,45	5,02	5,02	333,16	224,49	224,49	108,67	0,00
E17CBL060	ud	Caja i.c.p.(2p)	1,00	10,23	5,95	5,95	10,23	5,95	5,95	4,28	0,00
E17BCM010	ud	Módulo un contador monofásico	1,00	107,49	67,74	67,74	107,49	67,74	67,74	39,75	0,00
E17CBL020	ud	Cuadro protec.electrific. elevada 9 c.	1,00	570,02	474,79	474,79	570,02	474,79	474,79	95,23	0,00
E17CC010	m.	Circuito monof. potencia 10 a.	46,48	7,27	4,96	4,96	337,91	230,54	230,54	107,37	0,00
E17CC020	m.	Circuito monof. potencia 15 a.	46,48	8,00	5,38	5,38	371,84	250,06	250,06	121,78	0,00
E17CC030	m.	Circuito monof. potencia 20 a.	46,48	10,50	7,10	7,10	488,04	330,01	330,01	158,03	0,00
E17CC040	m.	Circuito monof. potencia 25 a.	46,48	13,07	8,85	8,85	607,49	411,35	411,35	196,15	0,00
E17BAP010	ud	Caja general protección 80a.	1,00	98,66	65,61	65,61	98,66	65,61	65,61	33,05	0,00
E17BB005	m.	Lín.repartidora emp. 3,5x10 mm2	2,00	15,10	10,57	10,57	30,20	21,14	21,14	9,06	0,00
E17CI010	m.	Derivación individual 3x6 mm2	7,00	16,03	10,48	10,48	112,21	73,36	73,36	38,85	0,00
E17BD020	ud	Toma de tierra indep. con pica	2,00	140,47	89,80	89,80	280,94	179,60	179,60	101,34	0,00
E17MJA100	ud	Termostato ambiente JUNG	1,00	86,78	62,16	62,16	86,78	62,16	62,16	24,62	0,00
TOTAL capítulo E17							6.272,70	4.513,82	4.513,82	1.758,87	0,00

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E20 Fontanería										
E20WJG020	m.	Bajante a.Galvanizado d100 mm.								
		30,00 16,68	9,65	9,65		500,40	289,50	289,50	210,90	0,00
E20WNA050	m.	Canalón aluminio cuad.des. 400mm.								
		49,90 29,28	18,97	18,97		1.461,07	946,60	946,60	514,47	0,00
E21ABC010	ud	Bañ.acero 170x75 col.g.mmdo.								
		1,00 353,06	280,39	280,39		353,06	280,39	280,39	72,67	0,00
E21ABC060	ud	Bañ.acero 140x70 col.n.europa								
		2,00 198,06	133,35	133,35		396,12	266,70	266,70	129,42	0,00
E21ADP020	ud	P.ducha porc.80x80x6,5 col. odeon e.plano								
		1,00 174,28	129,69	129,69		174,28	129,69	129,69	44,59	0,00
E21ALA060	ud	Lav.70x56 c/ped. s.media bla.								
		3,00 229,71	148,88	148,88		689,13	446,64	446,64	242,49	0,00
E21ATC020	ud	Bidé c/tapa s.media bla.								
		1,00 213,72	145,33	145,33		213,72	145,33	145,33	68,39	0,00
E21ALA050	ud	Lav.70x56 c/ped. s.media col.								
		1,00 278,71	179,13	179,13		278,71	179,13	179,13	99,58	0,00
E21ANB010	ud	Inod.t.bajo compl. s.normal col.								
		4,00 218,18	152,96	152,96		872,72	611,84	611,84	260,88	0,00
E21FA090	ud	Freg.rec.80x50 2 senos g.mmdo.								
		1,00 233,68	145,21	145,21		233,68	145,21	145,21	88,47	0,00
E21MA020	ud	Conj.accesorios porc. p/empotr.								
		1,00 140,39	99,81	99,81		140,39	99,81	99,81	40,58	0,00
E20VF020	ud	Válvula de esfera latón 1/2" 15mm.								
		10,00 10,88	7,29	7,29		108,80	72,90	72,90	35,90	0,00
E20VF030	ud	Válvula de esfera latón 3/4" 20mm.								
		2,00 14,00	10,11	10,11		28,00	20,22	20,22	7,78	0,00
E20VF040	ud	Válvula de esfera latón 1" 25mm.								
		1,00 20,11	13,85	13,85		20,11	13,85	13,85	6,26	0,00
E20WJF010	m.	Bajante red fundición 75 mm.								
		9,00 9,44	6,50	6,50		84,96	58,50	58,50	26,46	0,00
E20WJF020	m.	Bajante red fundición 100 mm.								
		9,00 11,12	7,51	7,51		100,08	67,59	67,59	32,49	0,00
E20XVC040	ud	Inst.viv.c/cocina+2 baños+aseo								
		1,00 1.164,07	782,53	782,53		1.164,07	782,53	782,53	381,54	0,00
E20TC020	m.	Tubería de cobre de 13/15 mm.								
		22,65 7,38	4,61	4,61		167,16	104,42	104,42	62,74	0,00
E20TC010	m.	Tubería de cobre de 10/12 mm.								
		3,10 6,89	4,29	4,29		21,36	13,30	13,30	8,06	0,00
E20TC030	m.	Tubería de cobre de 16/18 mm.								
		3,87 8,71	5,36	5,36		33,71	20,74	20,74	12,96	0,00
E20TC040	m.	Tubería de cobre de 20/22 mm.								
		2,32 8,74	5,25	5,25		20,28	12,18	12,18	8,10	0,00
E20TC050	m.	Tubería de cobre de 26/28 mm.								
		2,35 10,63	6,46	6,46		24,98	15,18	15,18	9,80	0,00
E20AL020	ud	Acometida dn32 mm.3/4" polietil.								
		1,00 49,33	35,76	35,76		49,33	35,76	35,76	13,57	0,00
E20CIA020	ud	Contador dn20- 3/4" en armario								
		1,00 177,87	127,33	127,33		177,87	127,33	127,33	50,54	0,00
TOTAL capítulo E20						7.313,98	4.885,34	4.885,34	2.428,64	0,00

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E22 Calefacción y A.C.S.										
E22CF010	ud	Caldera fundic. 18.000 kcal/h								
		1,00 1.426,70	923,28	923,28		1.426,70	923,28	923,28	503,42	0,00
E22DG030	ud	Depósito gasóleo hor. 1.000 l.								
		1,00 1.697,03	971,56	971,56		1.697,03	971,56	971,56	725,47	0,00
E22HC020	m.	Chimenea aislada inox/inox 150 mm.								
		7,00 189,53	126,60	126,60		1.326,71	886,20	886,20	440,51	0,00
E22SEL020	ud	Elem.alumi.iny.h=60 142 kcal/h								
		120,00 19,05	11,24	11,24		2.286,00	1.348,80	1.348,80	937,20	0,00
E22NTC010	m.	Tubería de cobre d=10-12 mm.								
		7,13 7,72	5,27	5,27		55,04	37,58	37,58	17,47	0,00
E22NTC020	m.	Tubería de cobre d=13-15 mm.								
		10,69 8,29	5,66	5,66		88,62	60,51	60,51	28,11	0,00
E22NTC030	m.	Tubería de cobre d=16-18 mm.								
		8,91 9,39	6,41	6,41		83,66	57,11	57,11	26,55	0,00
E22NTC040	m.	Tubería de cobre d=20-22 mm.								
		5,34 11,68	7,99	7,99		62,37	42,67	42,67	19,70	0,00
E22NTC050	m.	Tubería de cobre d=26-28 mm.								
		3,56 13,76	9,43	9,43		48,99	33,57	33,57	15,41	0,00
E22NVE010	ud	Válvula de esfera 3/8" pn-10								
		2,00 14,01	9,18	9,18		28,02	18,36	18,36	9,66	0,00
E22NVE020	ud	Válvula de esfera 1/2" pn-10								
		2,00 14,97	9,74	9,74		29,94	19,48	19,48	10,46	0,00
TOTAL capítulo E22						7.133,09	4.399,11	4.399,11	2.733,97	0,00

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E27 Pinturas y tratamientos específicos										
E27MB030	m2	Barni.madera int.brillant.2 man.								
		42,71	10,26	7,00	7,00	438,20	298,97	298,97	139,23	0,00
E27HS030	m2	Pintura tipo ferro								
		1,89	17,86	11,81	11,81	33,76	22,32	22,32	11,43	0,00
E27EPA020	m2	P. plást. lisa mate estándar obra b/color								
		214,00	7,02	4,75	4,75	1.502,28	1.016,50	1.016,50	485,78	0,00
E27EEL030	m2	Pintu. temple liso color								
		815,67	2,59	1,75	1,75	2.112,59	1.427,42	1.427,42	685,16	0,00
E27HET020	m.	P.esmalte s/tubo des.10 a 20 cm.								
		96,00	2,22	1,44	1,44	213,12	138,24	138,24	74,88	0,00
TOTAL capítulo E27						4.299,95	2.903,45	2.903,45	1.396,49	0,00

COMPARACIÓN DE CANTIDAD OBJ A DIFERENTES PRECIOS

Presupuesto y control de costes en edificación

CONCEPTO	CANTIDAD		PRECIO			IMPORTE			DIFERENCIAS	
	OBJ		PRES	OBJ	REAL	PRES	OBJ	REAL	PRES-REAL	OBJ-REAL
CAPÍTULO E28 Seguridad										
E28BC090	ms		Alquiler caseta roulotte almacén							
		5,00	97,31	90,00	90,00	486,55	450,00	450,00	36,55	0,00
E28BM110	ud		Botiquín de urgencia							
		1,00	82,11	77,74	77,74	82,11	77,74	77,74	4,37	0,00
E28EC010	ud		Cartel PVC. 220x300 mm. obl., proh. adver.							
		1,00	3,86	3,09	3,09	3,86	3,09	3,09	0,77	0,00
E28ES020	ud		Señal cuadrada l=60cm.i/soporte							
		2,00	19,31	14,60	14,60	38,62	29,20	29,20	9,42	0,00
E28PB163	m.		Valla enrejado galvanizado							
		50,00	4,17	3,52	3,52	208,50	176,00	176,00	32,50	0,00
E28RA005	ud		Casco de seguridad ajust. atalajes							
		2,00	5,64	5,00	5,00	11,28	10,00	10,00	1,28	0,00
E28RC030	ud		Cinturón portaherramientas							
		2,00	5,80	5,00	5,00	11,60	10,00	10,00	1,60	0,00
E28RM020	ud		Par guantes de lona reforzados							
		3,00	3,19	2,75	2,75	9,57	8,25	8,25	1,32	0,00
E28RP070	ud		Par de botas de seguridad							
		1,00	26,53	23,00	23,00	26,53	23,00	23,00	3,53	0,00
E28RSA010	ud		Arnés amarre dorsal							
		1,00	4,72	4,00	4,00	4,72	4,00	4,00	0,72	0,00
E28W050	ud		Costo mensual formación seg.hig.							
		2,00	75,67	70,00	70,00	151,34	140,00	140,00	11,34	0,00
TOTAL capítulo E28						1.034,68	931,28	931,28	103,40	0,00
TOTAL						169.165,52	118.546,92	108.275,17	60.890,34	10.271,75