

DESTINOS Y SUMINISTROS

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: *

Desde 01-01-1980 hasta 22-12-2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
			NETA		SUMINISTRO	REAL	SUMINISTRO	REAL
E02 Acondicionamiento del terreno								
E02AM010	m2	Desbroce superficial del terreno por medios mecánicos	80,00		0,43	0,43	34,40	34,40
E02CM060	m3	Excavación en terrenos de roca dura, con martillo rompedor	25,00		18,00	18,00	450,00	450,00
E02EM030	m3	Excavación de zanjas en terrenos compactos, por medios	117,78		10,20	10,20	1.201,36	1.201,36
E02PM030	m3	Excavación de pozos en terrenos compactos, por medios	9,24		11,00	11,00	101,64	101,64
E02TT040	m3	Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20	178,00		7,50	7,50	1.335,00	1.335,00
Total E02							3.122,40	3.122,40
E03 Red de saneamiento								
E03ALR040	ud	Arqueta de registro elaborada con ladrillo perforado	6,00		48,51	48,51	291,06	291,06
E03EUF020	ud	Sumidero sifónico de fundición. Incluye rejilla circular	1,00		8,42	8,42	8,42	8,42
E03M010	ud	Acometida a la red general de saneamiento	1,00		351,36	351,36	351,36	351,36
E03OEP140	m.	Tubo de PVC de pared compacta	63,15		15,07	15,07	951,70	951,70
E03ZLR010	ud	Pozo de registro elaborado con ladrillo macizo	1,00		135,55	135,55	135,55	135,55
Total E03							1.738,09	1.738,09
E04 Cimentaciones								
E04CA060	m3	Hormigón armado HA-25/P/40/IIA, vertido con grúa	5,99		120,00	120,00	718,80	718,80
E04CM040	m3	Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual	1,24		72,00	72,00	89,28	89,28
E04SA020	m2	Solera de hormigón HA-25 15 cm	108,00		13,20	13,20	1.425,60	1.425,60
E04SE020	m2	Encachado de piedra caliza	108,00		5,25	5,25	567,00	567,00
Total E04							2.800,68	2.800,68
E05 Estructuras								
E05AG010	m.	Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada 250x4	28,70		15,00	15,00	430,50	430,50
E05AW040	m.	Angular de 60 mm para remate	44,00		16,00	16,00	704,00	704,00
E05HFA060	m2	Forjado formado por doble vigueta autorresistente 25+5, b-70	240,00		30,00	30,00	7.200,00	7.200,00
E05HFS160	m2	Forjado formado por semiviguetas de hormigón y bovedilla de	124,23		25,00	25,00	3.105,75	3.105,75
E05HLA070	m3	Hormigón armado en losas inclinadas HA-25/P/20	0,90		260,00	260,00	234,00	234,00
E05HSA010	m3	Hormigón armado en pilares HA-25/P/20/I	5,44		170,00	170,00	924,80	924,80
E05HVA030	m3	Hormigón armado en jácenas de cuelgue HA-25/P/20/I	16,74		420,00	420,00	7.030,80	7.030,80
E05HVA075	m3	Hormigón armado en zunchos planos HA-25/P/20/I	7,20		370,00	370,00	2.664,00	2.664,00
Total E05							22.293,85	22.293,85
E07LP013 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco, 24x11.5x7 cm, 1/2 pie de espesor								
A02A080	m3	Mortero de cemento M-5	1,78		55,00	55,00	97,64	97,64
O01OA030	h.	Oficial de primera	30,00		13,00	13,00	390,00	390,00
O01OA070	h.	Peón	15,00		10,97	10,97	164,58	164,58
P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm	5,00		50,00	50,00	250,00	250,00
Total E07LP013							902,22	902,22
E07LSB040 m2 Fábrica de ladrillo cara vista, 24x11.3x5.2 cm, 1 pie de espesor								
A02A080	m3	Mortero de cemento M-5	15,17		55,00	55,00	834,11	834,11
O01OB050	h.	Oficial de primera. Ladrillero	145,00		13,51	13,51	1.959,30	1.959,30
			310,00		13,51	13,51	4.188,85	4.188,85
O01OB060	h.	Ayudante. Ladrillero	64,00		11,90	11,90	761,78	761,78
			140,00		11,90	11,90	1.666,38	1.666,38
P01LV105	mud	Ladrillo cara vista, 24x11.5x5.2 cm, color rojo	12,00		94,00	94,00	1.128,00	1.128,00
			22,00		94,00	94,00	2.068,00	2.068,00
Total E07LSB040.....							12.606,42	12.606,42
E07RC010 m2 Recibido de cercos en tabiques con yeso								
A01A030	m3	Pasta de yeso negro	0,17		62,73	62,73	10,61	10,61
Total E07RC010.....							10,61	10,61

DESTINOS Y SUMINISTROS

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: *

Desde 01-01-1980 hasta 22-12-2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
			NETA		SUMINISTRO	REAL	SUMINISTRO	REAL
E07RE050	m.	Recibido de pasamanos, con yeso						
			0,04			62,73	2,67	2,67
			Total E07RE050				2,67	2,67
E07RP010	ud	Recibido de mecanismo para persiana, con yeso						
			0,16			62,73	10,04	10,04
			Total E07RP010				10,04	10,04
E07RP020	m.	Recibido de capialzado para persiana, con yeso						
			0,30			62,73	18,63	18,63
			Total E07RP020				18,63	18,63
E07TL015	m2	Tabicón de ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm, con mortero						
O01OA030	h.	Oficial de primera	60,00	13,00	13,00		780,00	780,00
O01OA070	h.	Peón	30,00	10,97	10,97		329,16	329,16
P01LH015	mud	Ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm	5,40	100,00	100,00		540,00	540,00
			Total E07TL015				1.649,16	1.649,16
E07TL020	m2	Tabique de ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm, con yeso						
A01A030	m3	Pasta de yeso negro	1,45			62,73	91,13	91,13
O01OA030	h.	Oficial de primera	72,00	13,00	13,00		936,00	936,00
O01OA070	h.	Peón	35,00	10,97	10,97		384,02	384,02
P01LH010	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm	6,30	100,00	100,00		630,00	630,00
			Total E07TL020				2.041,15	2.041,15
E07TL190	m2	Tabicón de ladrillo hueco doble 29x14x10 cm, con mortero blanco						
O01OA030	h.	Oficial de primera	24,00	13,00	13,00		312,00	312,00
O01OA070	h.	Peón	14,00	10,97	10,97		153,61	153,61
P01LH050	mud	Ladrillo tochana 29x14x10 cm	2,00	145,00	145,00		290,00	290,00
			Total E07TL190				755,61	755,61
E07WF010	m.	Forrado de conducto de ventilación, con ladrillo hueco sencillo						
A01A030	m3	Pasta de yeso negro	0,06			62,73	3,76	3,76
A02A080	m3	Mortero de cemento M-5	0,09			55,00	4,95	4,95
			Total E07WF010				8,71	8,71
E07WP020	m.	Formación de peldaño, con ladrillo cerámico hueco doble y mortero						
			0,26			55,00	14,52	14,52
O01OA030	h.	Oficial de primera	8,00	13,00	13,00		104,00	104,00
P01LH025	mud	Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 cm	0,50	50,00	50,00		25,00	25,00
			Total E07WP020				143,52	143,52
E08PEM010	m2	Guarnecido maestreado y enlucido						
A01A030	m3	Pasta de yeso negro	6,63			62,73	415,88	415,88
A01A040	m3	Pasta de yeso blanco	1,66			70,00	116,02	116,02
O01OA070	h.	Peón	24,00	10,97	10,97		263,33	263,33
O01OB110	h.	Oficial. Yesero	300,00	12,31	12,31		3.693,00	3.693,00
P04RW060	m.	Guardavivos de plástico y metal	200,00	0,22	0,22		44,00	44,00
			Total E08PEM010				4.532,23	4.532,22
E08PFA020	m2	Enfoscado de cámaras						
A02A080	m3	Mortero de cemento M-5	3,63			55,00	199,75	199,75
O01OA030	h.	Oficial de primera	30,00	13,00	13,00		390,00	390,00
O01OA050	h.	Ayudante	15,00	10,26	10,26		153,88	153,88
			Total E08PFA020				743,63	743,63
E09ICX040	m2	Teja mixta de cerámica. Marrón						
A02A090	m3	Mortero de cemento M-2.5	2,48			50,00	124,23	124,23

DESTINOS Y SUMINISTROS

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: *

Desde 01-01-1980 hasta 22-12-2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE		
			NETA	SUMINISTRO	REAL	SUMINISTRO	REAL		
O01OA030	h.	Oficial de primera	40,00	13,00	13,00	520,00	520,00		
O01OA050	h.	Ayudante	40,00	10,26	10,26	410,34	410,34		
P05TM020	ud	Teja mixta de cerámica. Marrón	1.677,11	0,46	0,46	771,47	771,47		
P05TM065	ud	Teja ventilación mixta roja 43x26	6,21	7,00	7,00	43,47	43,47		
P05TM072	ud	Teja caballete cerámica 50x24	6,21	0,70	0,70	4,35	4,35		
P05TM080	ud	Teja ventilación mixta blanco viejo 43x26	95,66	3,01	3,01	287,94	287,94		
Total E09ICX040							2.161,80	2.161,79	
E09ISC120 m. Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado									
A02A040	m3	Mortero de cemento M-20	0,90		80,00	71,68	71,68		
A03H090	m3	Hormigón de dosificación 330 kg	1,34		52,00	69,89	69,89		
O01OA030	h.	Oficial de primera	30,00	13,00	13,00	390,00	390,00		
O01OA050	h.	Ayudante	35,00	10,26	10,26	359,04	359,04		
P01LG090	ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm	200,00	0,13	0,13	26,00	26,00		
P05NH010	ud	Canecillo hormigón prefabricado, imitación madera 90x7x10 cm	90,50	2,34	2,34	211,77	211,77		
Total E09ISC120							1.128,38	1.128,38	
E10AAR009 m2 Aislamiento acústico del forjado 3 mm									
O01OA030	h.	Oficial de primera	27,00	13,00	13,00	351,00	351,00		
O01OA050	h.	Ayudante	24,00	10,26	10,26	246,20	246,20		
P07AL080	m2	Lámina anti-impacto Texsilen 3 mm	250,00	0,28	0,28	70,00	70,00		
Total E10AAR009							667,20	667,20	
E10AKV010 m. Coquilla de lana de vidrio, d=21 mm, 1/2", e=30 mm									
O01OA050	h.	Ayudante	5,00	10,26	10,26	51,29	51,29		
			6,00	10,26		61,55	61,55		
P07CV010	m.	Coquilla de lana de vidrio, d=21mm, 1/2", e=30 mm	50,00	1,24	1,24	62,00	62,00		
Total E10AKV010							174,84	174,84	
E10AKV060 m. Coquilla de lana de vidrio, d=34 mm, 1", e=30 mm									
O01OA050	h.	Ayudante	5,00	10,26	10,26	51,29	51,29		
P07CV080	m.	Coquilla de lana de vidrio, d=34 mm, 1", e=30 mm	30,00	1,42	1,42	42,60	42,60		
Total E10AKV060							93,89	93,89	
E10AKV120 m. Coquilla de lana de vidrio, d=60 mm, 2", e=30 mm									
O01OA050	h.	Ayudante	5,00	10,26	10,26	51,29	51,29		
P07CV160	m.	Coquilla de lana de vidrio, d=60 mm, 2", e=30 mm	10,00	1,88	1,88	18,80	18,80		
Total E10AKV120							70,09	70,09	
E10ATP180 m2 Aislamiento térmico en azoteas mediante placas de poliestireno extruido									
O01OA030	h.	Oficial de primera	8,00	13,00	13,00	104,00	104,00		
O01OA050	h.	Ayudante	8,00	10,26	10,26	82,07	82,07		
P07TX190	m2	Panel de poliestireno extruido Roofmate-SL-A-30	120,00	6,46	6,46	775,20	775,20		
Total E10ATP180							961,27	961,27	
E10ATT070 m2 Aislamiento térmico en techos mediante placas de vidrio celular									
A01A030	m3	Pasta de yeso negro	0,50		62,73	31,37	31,37		
O01OA030	h.	Oficial de primera	12,00	13,00	13,00	156,00	156,00		
O01OA060	h.	Peón especializado	15,00	11,00	11,00	165,00	165,00		
P07TC010	m2	Placa vidrio celular 450x300x20 mm	120,00	9,42	9,42	1.130,40	1.130,40		
P07W230	ud	Grapa para techo vidrio celular	700,00	0,05	0,05	35,00	35,00		
Total E10ATT070							1.517,77	1.517,77	
E10ATV020 m2 Aislamiento termoacústico en cámaras mediante paneles									
O01OA030	h.	Oficial de primera	10,00	13,00	13,00	130,00	130,00		
O01OA050	h.	Ayudante	10,00	10,26	10,26	102,58	102,58		

DESTINOS Y SUMINISTROS

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: *

Desde 01-01-1980 hasta 22-12-2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
			NETA		SUMINISTRO	REAL	SUMINISTRO	REAL
Total E10ATV020							232,58	232,58
E10IAW049	m.	Impermeabilización del perímetro de la cubierta con imprimación asfáltica						
O01OA030	h.	Oficial de primera	6,00	13,00	13,00		78,00	78,00
O01OA050	h.	Ayudante	6,00	10,26	10,26		61,55	61,55
P06BI036	kg	Emulsión asfáltica	10,00	0,99	0,99		9,90	9,90
P06BS500	m2	Lámina morterplas FP 3 kg	30,00	4,23	4,23		126,90	126,90
P06BS610	m2	Lámina morterplas FPV 4 kg mineral gris	25,00	5,44	5,44		136,00	136,00
Total E10IAW049							412,35	412,35
E10INL060	m2	Colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético						
O01OA030	h.	Oficial de primera	6,00	13,00	13,00		78,00	78,00
O01OA050	h.	Ayudante	6,00	10,26	10,26		61,55	61,55
P06SI100	l.	Adhesivo líquido de PVC	1,00	5,40	5,40		5,40	5,40
P06SL310	m2	Lámina Danopol HS 1,2	17,00	5,71	5,71		97,07	97,07
Total E10INL060							242,02	242,02
E10INR090	m2	Impermeabilización de muros y estructuras con una emulsión de betún/caucho						
O01OA030	h.	Oficial de primera	4,00	13,00	13,00		52,00	52,00
O01OA050	h.	Ayudante	4,00	10,26	10,26		41,03	41,03
P06BI037	kg	Emulsión de caucho-asfalto	55,00	1,41	1,41		77,55	77,55
Total E10INR090							170,58	170,58
E10INX010	m.	Impermeabilización de encuentro de teja con paramento o chimenea						
O01OA050	h.	Ayudante	1,00	10,26	10,26		10,26	10,26
P06SR020	kg	Revestimiento elástico	5,00	3,64	3,64		18,20	18,20
Total E10INX010							28,46	28,46
E11		Pavimentos						
E11CTB020	m2	Solado con baldosa de terrazo de 40x40 cm	18,00	24,50	24,50		441,00	441,00
E11EBB030	m2	Solado con baldosa de barro de 40x40 cm	20,00	39,50	39,50		790,00	790,00
E11EBR030	m.	Rodapié de barro 30x9 cm	24,00	7,90	7,90		189,60	189,60
E11EBR090	m.	Peldaño decorativo. Elaborado en barro cocido	17,60	35,00	35,00		616,00	616,00
E11ECR060	m.	Rodapié baldosin catalán 8x28 cm	6,00	4,00	4,00		24,00	24,00
E11PMB010	m2	Solado con mármol crema 60x40x2 cm	24,00	51,00	51,00		1.224,00	1.224,00
E11RAM050	m2	Parquet de roble en espiga. Incluye la solera	170,00	42,00	42,00		7.140,00	7.140,00
E11RRA010	m.	Rodapié chapado sapelly 7x1.6 cm	197,00	2,50	2,50		492,50	492,50
Total E11							10.917,10	10.917,10
E11PMB190	m2	Solado con mármol travertino 60x30x2 cm						
A01L090	m3	Lechada de cemento blanco	0,03		80,00		2,40	2,40
Total E11PMB190							2,40	2,40
E12AC101	m2	Alicatado con azulejo imitación con mortero						
			0,07		80,00		5,32	5,32
A02A140	m3	Mortero de cemento y arena de miga M-5	1,33		50,00		66,54	66,54
O01OA070	h.	Peón	20,00	10,97	10,97		219,44	219,44
O01OB090	h.	Oficial. Solador, alicatador	20,00	12,31	12,31		246,20	246,20
P09ABC101	m2	Azulejo 20x25 cm mármol	80,00	4,38	4,38		350,40	350,40
Total E12AC101							887,90	887,90
E12AC180	m.	Cenefa cerámica, 8x33 cm, tipo mosaico						
A01L090	m3	Lechada de cemento blanco	0,03		80,00		2,40	2,40
A02A140	m3	Mortero de cemento y arena de miga M-5	0,03		50,00		1,50	1,50
O01OA070	h.	Peón	1,00	10,97	10,97		10,97	10,97
O01OB090	h.	Oficial. Solador, alicatador	5,00	12,31	12,31		61,55	61,55

DESTINOS Y SUMINISTROS

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: *

Desde 01-01-1980 hasta 22-12-2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
			NETA		SUMINISTRO	REAL	SUMINISTRO	REAL
P09ABC180	m.	Cenefa cerámica, 8x33 cm, tipo mosaico	35,00		2,54	2,54	88,90	88,90
Total E12AC180.....							165,32	165,32
E12AC220 m. Listelo cerámico con adhesivo, 7x20 cm								
A01L090	m3	Lechada de cemento blanco	0,01			80,00	0,48	0,48
A02A140	m3	Mortero de cemento y arena de miga M-5	0,01			50,00	0,60	0,60
O01OA070	h.	Peón	1,00		10,97	10,97	10,97	10,97
O01OB090	h.	Oficial. Soldador, alicatador	1,00		12,31	12,31	12,31	12,31
P09ABC220	m.	Listelo cerámico 7x20 cm	7,00		9,52	9,52	66,64	66,64
Total E12AC220.....							91,00	91,00
E12PCC040 m. Chimenea 25x25 cm, con ladrillo hueco sencillo								
A01A030	m3	Pasta de yeso negro	0,36			62,73	22,58	22,58
Total E12PCC040.....							22,58	22,58
E12PNM010 m. Encimera de mármol, color crema e=2 cm								
O01OB070	h.	Oficial. Cantero	2,00		12,31	12,31	24,62	24,62
O01OB080	h.	Ayudante. Cantero	2,00		11,69	11,69	23,38	23,38
P09ED030	ud	Material auxiliar para la colocación de la encimera	2,00		7,20	7,20	14,40	14,40
P09EM010	m2	Encimera de mármol, color crema e=2 cm	2,00		81,56	81,56	163,12	163,12
Total E12PNM010.....							225,52	225,52
E12PVA010 m. Vierteaguas de piedra artificial, e=3 cm, a=25 cm								
A02A080	m3	Mortero de cemento M-5	0,12			55,00	6,46	6,46
O01OA030	h.	Oficial de primera	8,00		13,00	13,00	104,00	104,00
O01OA070	h.	Peón	8,00		10,97	10,97	87,78	87,78
P10VA010	m.	Vierteaguas de piedra artificial, e=3 cm, a=25 cm	25,00		7,00	7,00	175,00	175,00
Total E12PVA010.....							373,24	373,24
E13 Carpintería de madera								
E13A10ba	m2	Frente corredero para armario empotrado, hojas lisas de pino	16,25		115,00	115,00	1.868,75	1.868,75
E13E05beab	ud	Puerta de entrada blindada, lisa de roble 825x2030 mm	1,00		505,00	505,00	505,00	505,00
E13E10abab	ud	Puerta de paso ciega con tablero liso de pino barnizado	10,00		150,00	150,00	1.500,00	1.500,00
Total E13.....							3.873,75	3.873,75
E28 Seguridad								
E28PB163	m.	Valla metálica	50,00		3,52	3,52	176,00	176,00
E28RA005	ud	Casco de seguridad con atalaje	2,00		5,00	5,00	10,00	10,00
E28RC030	ud	Cinturón portaherramientas	2,00		5,00	5,00	10,00	10,00
E28RM020	ud	Par de guantes de lona reforzada	3,00		2,75	2,75	8,25	8,25
E28RP070	ud	Par de botas de seguridad	3,00		23,00	23,00	69,00	69,00
E28RSA010	ud	Arnés, de anclaje dorsal	1,00		4,00	4,00	4,00	4,00
E28W050	ud	Coste mensual para formación en seguridad e higiene	2,00		70,00	70,00	140,00	140,00
Total E28.....							417,25	417,25
TOTAL							78.216,91	78.216,90