PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Presupuesto y mediciones

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

E01 ACTUACIONES PREVIAS

E01AE010 **m2 Entibación simple en zanjas con madera, h < 3 m**

Descomposición

O01OB010	*h*	*Oficial 1ª encofrador*	*0,600*	*18,79*	*11,27*
P01EM270	*m3*	*Madera pino para entibaciones*	*0,012*	*176,36*	*2,12*
P01UC030	*kg*	*Puntas 20x100*	*0,040*	*7,72*	*0,31*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Muro nº 1	1	1,70	0,40	0,68
Muro nº 2	1	6,60	0,40	2,64
Muro nº 3	1	6,40	0,60	3,84
Muro nº 4	1	5,50	0,40	2,20
Muro nº 5	1	9,20	0,40	3,68
Muro nº 6	1	4,50	0,40	1,80
Muro nº 7	1	16,00	0,60	9,60
Muro nº 8	1	13,20	0,40	5,28
Muro nº 9	1	4,60	0,50	2,30
Muro nº 10	1	7,30	0,40	2,92
Muro nº 11	1	7,90	0,40	3,16
Muro nº 12	1	2,20	0,40	0,88
Muro nº 13	1	5,40	0,40	2,16
Saneamiento enterrado	1	2,80	0,40	1,12
	1	5,00	0,40	2,00
	1	11,60	0,40	4,64
	1	7,00	0,40	2,80
	1	2,00	0,40	0,80
	1	36,70	0,40	14,68
	1	16,00	0,45	7,20
	1	5,00	0,45	2,25
	1	7,00	0,45	3,15
	2	33,00	0,45	29,70
	1	5,85	0,50	2,93
	2	5,80	0,50	5,80
	1	5,70	0,50	2,85
	1	5,95	0,50	2,98
	1	6,00	0,50	3,00
				127,04

13,70 **1.740,45**

Entibación de zanja de saneamiento

E01AE070 **m2 Entibación simple en zapatas o pozos con madera, h < 3 m**

Descomposición

O01OB010	*h*	*Oficial 1ª encofrador*	*0,720*	*18,79*	*13,53*
P01EM270	*m3*	*Madera pino para entibaciones*	*0,012*	*176,36*	*2,12*
P01UC030	*kg*	*Puntas 20x100*	*0,040*	*7,72*	*0,31*

CÓDIGO	RESUMEN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**		
	Zapatas aisladas						
	Pilar nº 1	1	1,10	0,61	0,67		
	Pilar nº 2	1	1,30	0,72	0,94		
	Pilar nº 3	1	1,30	0,77	1,00		
	Pilar nº 4	1	1,30	0,77	1,00		
	Pilar nº 5	1	1,30	0,77	1,00		
	Pilar nº 6	1	1,45	0,61	0,88		
	Pilar nº 7	1	1,40	0,77	1,08		
	Pilar nº 8	1	1,40	0,77	1,08		
	Pilar nº 9	1	1,85	1,11	2,05		
	Pilar nº 10	1	1,75	1,05	1,84		
	Pilar nº 11	1	1,75	1,05	1,84		
	Pilar nº 12	1	1,75	1,05	1,84		
	Pilar nº 13	1	2,15	1,17	2,52		
	Pilar nº 14	1	2,35	2,35	5,52		
	Pilar nº 15	1	1,20	0,66	0,79		
	Pilar nº 16	1	1,45	0,80	1,16		
	Pilar nº 17	1	1,45	0,80	1,16		
	Pilar nº 18	1	1,45	0,80	1,16		
	Pilar nº 19	1	1,45	0,80	1,16		
	Pilar nº 20	1	3,05	1,66	5,06		
	Pilar nº 21	1	2,90	2,47	7,16		
	Pilar nº 22	1	1,70	1,02	1,73		
	Pilar nº 23	1	0,80	0,44	0,35		
	Pilar nº 24	1	2,60	2,21	5,75		
	Pilar nº 25	1	1,30	0,72	0,94		
	Pilar nº 26	1	1,95	1,27	2,48		
	Pilar nº 27	1	1,85	1,20	2,22		
	Pilar nº 28	1	1,00	0,55	0,55		
	Pilar nº 29	1	1,70	1,02	1,73		
	Pilar nº 30	1	2,40	1,65	3,96		
	Pilar nº 31	1	1,85	0,85	1,57		
	Pilar nº 32	1	1,85	0,85	1,57		
	Arquetas de aguas residuales						
		27	0,60	0,66	10,69		
		7	1,00	1,10	7,70		
		3	1,00	1,40	4,20		
		4	1,00	2,10	8,40		
		2	0,75	2,09	3,14		
		1	1,00	1,36	1,36		
		4	1,00	1,10	4,40		
		2	0,60	0,66	0,79		
		1	1,00	1,40	1,40		
	Arquetas pluviales						
		18	0,60	0,66	7,13		
		16	1,00	1,10	17,60		
		4	1,00	1,10	4,40		
		5	1,00	1,40	7,00		
	Otros servicios						
		4	1,30	0,74	3,85		
		1	1,85	1,11	2,05		
		2	1,75	1,05	3,68		
		5	2,35	2,35	27,61		
		3	1,20	0,66	2,38		
		4	1,45	0,80	4,64		
		2	2,90	2,76	16,01		
		1	1,70	0,85	1,45		
					203,64	**15,96**	**3.250,09**
	TOTAL E01						**4.990,54**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

E02CM030 **m3 Excavación en terrenos compactos a máquina**

Descomposición

O01OA070	*h*	*Peón ordinario*	*0,025*	*16,30*	*0,41*
M05RN030	*h*	*Retrocargadora neumáticos 100 CV*	*0,050*	*38,42*	*1,92*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Vaciado Inicial	1	15,00	14,60	3,40	744,60
Zona N	1	8,00	8,60	0,50	34,40
Zona S	1	15,00	10,10	3,90	590,85
Zona E	1	9,00	8,60	0,50	38,70
Zona O	1	7,50	7,40	3,10	172,05
Entronque vía pública	1	4,00	15,50	1,70	105,40
Encuentro con parcela 44-PRT	1	11,00	12,50	0,55	75,63
Encuentro con parcela 46-PRT	1	14,00	1,50	0,55	11,55
Vaciado después de limpieza	1	12,00	12,60	0,55	83,16
Zona de instalaciones	1	11,60	3,00	0,55	19,14
Zona de servicios	1	4,00	9,40	0,70	26,32
				1.901,80	**2,33**	**4.431,19**

Vista general de la excavación

E02RV020 **m2 Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano**

Descomposición

O01OA070	*h*	*Peón ordinario*	*0,330*	*16,30*	*5,38*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Zona N	1	30,00		3,00	90,00
Zona S	1	29,00		3,00	87,00
Zona E	1		25,00	3,00	75,00
Zona O	1		24,00	3,00	72,00
				324,00	**5,38**	**1.743,12**

E02QB050 **m3 Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina**

Descomposición

O01OA070	*h*	*Peón ordinario*	*0,170*	*16,30*	*2,77*
M05RN030	*h*	*Retrocargadora neumáticos 100 CV*	*0,320*	*38,42*	*12,29*

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Zona de bataches nº 1	14				14,00
Zona de bataches nº 2	23				23,00
Zona de bataches nº 3	7				7,00
Zona de bataches nº 4	12				12,00
Zona de bataches nº 5	56				56,00
Zona de bataches nº 6	12				12,00
Zona de bataches nº 7	18				18,00
Zona de bataches nº 8	48				48,00

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		190,00	**15,06**	**2.861,40**
E02PM030	**m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina**			
	Descomposición			
	O01OA070 h Peón ordinario	*0,140*	*16,30*	*2,28*
	M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	*0,280*	*46,50*	*13,02*

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Zapatas aisladas detalladas por pilares					
Pilar nº 1	1	1,10	1,10	0,55	0,67
Pilar nº 2	1	1,30	1,30	0,55	0,93
Pilar nº 3	1	1,30	1,40	0,55	1,00
Pilar nº 4	1	1,30	1,40	0,55	1,00
Pilar nº 5	1	1,30	1,40	0,55	1,00
Pilar nº 6	1	1,45	1,10	0,55	0,88
Pilar nº 7	1	1,40	1,40	0,55	1,08
Pilar nº 8	1	1,40	1,40	0,55	1,08
Pilar nº 9	1	1,85	1,85	0,60	2,05
Pilar nº 10	1	1,75	1,75	0,60	1,84
Pilar nº 11	1	1,75	1,75	0,60	1,84
Pilar nº 12	1	1,75	1,75	0,60	1,84
Pilar nº 13	1	2,15	1,80	0,65	2,52
Pilar nº 14	1	2,35	2,35	1,00	5,52
Pilar nº 15	1	1,20	1,20	0,55	0,79
Pilar nº 16	1	1,45	1,45	0,55	1,16
Pilar nº 17	1	1,45	1,45	0,55	1,16
Pilar nº 18	1	1,45	1,45	0,55	1,16
Pilar nº 19	1	1,45	1,45	0,55	1,16
Pilar nº 20	1	3,05	1,95	0,85	5,06
Pilar nº 21	1	2,90	2,90	0,85	7,15
Pilar nº 22	1	1,70	1,70	0,60	1,73
Pilar nº 23	1	0,80	0,80	0,55	0,35
Pilar nº 24	1	2,60	2,60	0,85	5,75
Pilar nº 25	1	1,30	1,30	0,55	0,93
Pilar nº 26	1	1,95	1,95	0,65	2,47
Pilar nº 27	1	1,85	1,85	0,65	2,22
Pilar nº 28	1	1,00	1,00	0,55	0,55
Pilar nº 29	1	1,70	1,70	0,60	1,73
Pilar nº 30	1	2,40	2,20	0,75	3,96
Pilar nº 31	1	1,85	1,55	0,55	1,58
Pilar nº 32	1	1,85	1,55	0,55	1,58
Arquetas pluviales					
	18	0,60	0,60	1,10	7,13
	16	1,00	1,00	1,10	17,60
	4	1,00	1,00	1,10	4,40
	5	1,00	1,00	1,40	7,00
Arquetas de aguas residuales					
	27	0,60	0,60	1,10	10,69
	7	1,00	1,00	1,10	7,70
	3	1,00	1,00	1,40	4,20
	4	1,00	1,00	2,10	8,40
	2	0,75	1,66	1,26	3,14
	1	1,00	0,80	1,70	1,36
	4	1,00	1,00	1,10	4,40
	2	0,60	0,60	1,10	0,79
	1	1,00	1,00	1,40	1,40
Otros servicios					
	4	1,30	1,35	0,55	3,86
	1	1,85	1,85	0,60	2,05
	2	1,75	1,75	0,60	3,68
	5	2,35	2,35	1,00	27,61
	3	1,20	1,20	0,55	2,38
	4	1,45	1,45	0,55	4,63

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	2,90	2,90	0,95	15,98		
		2	1,70	1,70	0,50	2,89		
		1	2,55	2,55	0,95	6,18		
		1	1,90	1,90	0,65	2,35		
		1	1,80	1,80	0,65	2,11		
		2	1,45	1,10	0,55	1,75		
		2	2,15	1,80	0,65	5,03		
		2	3,05	1,95	0,85	10,11		
		2	2,25	2,00	0,85	7,65		
		4	1,85	1,55	0,55	6,31		
		2	0,80	0,80	0,55	0,70		
		2	1,10	1,10	0,55	1,33		
		4	1,40	1,40	0,55	4,31		
		1	1,30	1,30	0,55	0,93		
						253,79	**15,30**	**3.882,99**
E02ES020	**m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano**							
	Descomposición							
	O01OA070 h Peón ordinario					*3,500*	*16,30*	*57,05*
	M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg.					*0,800*	*3,19*	*2,55*
	Medición	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**			
	Saneamiento enterrado	1	2,80	0,55	0,40	0,62		
		1	5,00	0,55	0,40	1,10		
		1	11,60	0,55	0,40	2,55		
		1	7,00	0,55	0,40	1,54		
		1	2,00	0,55	0,40	0,44		
		1	36,70	0,55	0,40	8,07		
		1	16,00	0,30	0,45	2,16		
		1	5,00	0,30	0,45	0,68		
		1	7,00	0,30	0,45	0,95		
		2	33,00	0,30	0,45	8,91		
		1	5,85	0,40	0,50	1,17		
		2	5,80	0,40	0,50	2,32		
		1	5,70	0,40	0,50	1,14		
		1	5,95	0,40	0,50	1,19		
		1	0,55	0,40	0,50	0,11		
		1	65,00	0,40	0,40	10,40		
		1	19,50	0,40	0,40	3,12		
		1	11,00	0,40	0,40	1,76		
		1	4,00	0,30	0,45	0,54		
	Pluviales	1	5,40	0,30	0,45	0,73		
		4	3,60	0,30	0,45	1,94		
		4	2,50	0,30	0,45	1,35		
		1	7,00	0,30	0,45	0,95		
		2	3,10	0,30	0,45	0,84		
		1	1,40	0,40	0,50	0,28		
		4	1,30	0,40	0,50	1,04		
		1	5,30	0,40	0,50	1,06		
		1	3,55	0,40	0,50	0,71		
		4	3,25	0,40	0,50	2,60		
		1	3,06	0,40	0,50	0,61		
		1	1,90	0,40	0,50	0,38		
		1	1,20	0,40	0,50	0,24		
		1	5,70	0,40	0,50	1,14		
		1	4,70	0,40	0,50	0,94		
		1	5,10	0,40	0,50	1,02		
		1	1,80	0,40	0,50	0,36		
		1	1,20	0,40	0,50	0,24		
	Aguas residuales	1	3,34	0,40	0,50	0,67		
		1	2,90	0,40	0,50	0,58		
		2	5,30	0,40	0,50	2,12		
		1	2,05	0,40	0,50	0,41		